

Varekontrakt bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon



BERGEN
KOMMUNE




Table of contents

- 1 Avtalen gjelder
- 2 Nærmere beskrivelse av leveransen
- 3 Minimumskrav



1 Avtalen gjelder

Bergen Vann KF drifter de kommunale vann- og avløpsanleggene i Bergen- og Os kommune. Virksomheten skal sørge for en god og tilstrekkelig vannforsyning og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Virksomheten har ca. 159 årsverk og omsetter for ca. 294 mill. NOK pr år.

Bergen Vann KF er et kommunalt foretak i Bergen kommune. Vi er i dag lokalisert i Spelhaugen 22 og på en rekke vannbehandlings -og renseanlegg.

Anskaffelsen gjelder kjøp og leveranse av komplett rist og slam transport til Ytre Arna RA.

2 Nærmere beskrivelse av leveransen

Anskaffelsen gjelder kjøp og leveranse av komplett rist (uten styring skap) og slam transport. Slam transport kan være slamskruer, slampresser eller tilsvarende maskin. Mer info kan finne i spesifikasjon krav.

3 Minimumskrav

Følgende absolutte krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Krav til maskin (Response required)

Rist:

Må tilpass anlegg som definert for 3000 pe.

Maskin skal plassert i kanal med 850 mm bredd og 1000 mm høyd (fra bunn til gulv)

Minimum kapasitet av maskin: 120 l/s (432 m³/h) ved 80 cm vannnivå i kanalen.

Åpning mellom lameller er 01 mm ved trappe rist eller 03 mm perforert hullplater ved skruesil .

Materielt må være rustfri.

Alt elektriskutstyr må ha IP 55 eller høyere.

Energiforbruk ikke mer enn 5 kWh.

Slam transport:

Det kan være slam skruer med pressesoner, slampresser med stempel eller ligne maskin.

Ristgoods skal komprimere og frakter fra risten til slam konteiner. TS av ristgoods etter komprimere må være 20% eller høyere.

Trenger ikke styringsskap.

Både risten og slam transports maskin plassere i sammen hall. Størrelse av hall kan se mer i tegning.



2 Info om anlegg (Information)

Driftsnivå:

- Ved min: 10 cm
- Ved max: 80 cm fra bunn.