

DEL II Kapittel A Generell del



BERGEN
KOMMUNE




Table of contents

- A.1 Innledning
- A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang
- A.3 Organisasjons og entreprisemodell



A.1 Innledning

Totalentreprise på skifte av inngangsdører, vindu og balkongdører på Firdagaten 21-31, Søndre Skogveien 23ABC og 25ABCDEF samt male byggene utvendig.

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

Firdagaten 21-31:

Består av to tilnærmet like bygg med tre innganger i hvert bygg (21 til 25 og 27 til 31). Byggene er 2 etasjer pluss loft og kjeller. Byggene er oppført på grunnmur av betong. Ytterveggene er utført som teglvegger med pussystem på isolasjon.

Søndre Skogveien 23ABC og 25A-F:

Murhus fra 1950 med henholdsvis 3 og 6 innganger. Hver inngang består av 4 leiligheter. Bygget er oppført på grunnmur bestående av 40 cm tykk støpt gråsteinsmur. Ytterveggene er utført som teglvegger med pussystem på isolasjon.

A.3 Organisasjons og entreprisemodell

Entrepriseform er Totalentreprise.

Kontraktsarbeidet er organisert som Generalentreprise.