



Standardkontrakt bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon



BERGEN
KOMMUNE



Table of contents

- 1 Avtalen gjelder
- 2 Nærmere beskrivelse av leveransen
- 3 Minimumskrav



1 Avtalen gjelder

Kjøp av minibuss til Bergen brannvesen inkludert 5 års serviceavtale.

2 Nærmere beskrivelse av leveransen

Bergen brannvesen skal anskaffe 1 ny minibuss til seksjon Plan og kompetanse. Minibussen skal utelukkende benyttes til transport av Bergen brannvesens personell.

3 Minimumskrav

Følgende absolutte krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Krav til minibussen (Response required)

Minibussen skal

- være registrert slik at den kan kjøres med klasse B-førerkort, og godkjent som utrykningskjøretøy
- ha så høy lasteevne som mulig (plass til nyttelast)
- ha automatgir
- ha 9 seter – bilene skal leveres med alle 9 setene
- ha ekstra høyt tak med innvendig høyde ca. 2 meter slik at man kan gå oppreist bak i bussen
- ha grå metallic farge, RAL 3000 foliering, og Bergen brannvesen fagmerking og logo etter avtale med oppdragsgiver.

2 Innredning (Response required)

Innredningen i minibussen skal være fleksibel (skinnesystem) slik at man har mulighet til å endre innredningen for å få plass til nødvendig utstyr og bagasje (nyttelast) ved behov.

3 Innredning fremme (Response required)

- Alle seter skal ha trekk som er lett å holde rent
- Stol for fører skal ha flerveis justering, samt god sidestøtte på seterygg og sittepute.
- Airbag for fører og passasjer. Sidekollisjonsgardiner fra tak og kollisjonsputer montert i originale seter.
- Knekollisjonsputer for fører og passasjer

4 Innredning bak (Response required)

- Elektrisk sidedør høyre side og stigtrinn
- Innstigningshåndtak på begge sider av sidedør.
- Setene skal ha trekk som er lett å holde rent



- Muligheter til å ta ut og inn seter bak (skinnesystem). Seter som kan tas ut skal være ombyttelig eller merkes av leverandør for hvor de skal stå. Alle uttakbare seter skal ha hurtigkobling.
- Mest mulig plass bak siste sete rad til bagasje/utstyr
- Innvendig takbelysning med dimmer.
- Armlene som kan senkes ned på alle seter.
- Flyttbar sikring mellom passasjerer og bagasjeoppbevaring
- Stroppefester i skinnegang for sikring av bagasje.

5 Elektrisk arbeid / uniformering (Response required)

- Blålysbøyle på tak med LED lyskilder og blått glass, tilpasset bilens bredde.
- Blålysbøyle skal gi blått lys fremover, til siden og bakover og tilfredsstille forskriftskrav til varslingslys.
- 4 stk. led blålys innfelt i front. 2 stk. monteres om lag 90 grader i forhold til fartsretning.
- 2 stk. LED blålys vendt bakover. Ved åpen bakdør skal det være synlige blålys bakover.
- LED blålys monteres i/ved bilens sidespeil.
- Mulighet for å slå av blålys i nedre sone på egen bryter.
- Blålys utenom takbøyle skal ha bryter slik at de kan slås av på skadestedet.
- Blålys og sirene skal betjenes via eget panel med tydelige piktogrammer/merking, hensiktsmessig plassert for betjening fra førerplass.
- 1 stk. elektronisk sirene i betjeningspanel for blålys, wail-yelp 10 sek., yelp kobles over hornknapp i bilen.
- 1 stk. sirenehøytaler montert i front.
- Plassering av utstyret etter avtale med oppdragsgiver
- Det monteres holder for mobiltelefon, skal ha håndfri funksjon. Integrert original løsning for trådløs håndfri mobiltelefoni skal tilbys.
- Automatsikringer, releer etc. merkes og samles i skap på hensiktsmessig sted. Koblingsskjema for alt elektrisk arbeid utarbeides og inngår i dokumentasjonsleveransen.
- Lyktbøyle montert i front/grill med 2 monterte LED 1000m lys.

6 Ekstraustyr (Response required)

- Vinterhjul på felg.
- Varmeapparat/aircondition også bak i bussen.
- Diesel/bensinvarmer m/ tidsur
- DAB+ radio
- Ryggekamera
- Parkeringssensor foran og bak, akustisk signal



- Ekstra ryggelys montert i overkant av bakdør.
- Løse gummimatter fører og passasjerseater
- Ekstra ryggelys montert i overkant bakdør, skal også kunne brukes som arbeidslys.
- Hullfri montering av brannteknisk utstyr
- Tilhengerfeste

7 Serviceavtale (Response required)

Serviceavtale i 5 år uavhengig av kjørte kilometer. Årlig fast pris uten prisregulering. Avtalen skal dekke alle faste servicer, både arbeid og deler. I tillegg skal den dekke slitedeler og arbeid med montering av disse. Serviceavtalen skal faktureres med like beløp årlig.

Dokumentasjon:

Pris skal oppgis pr. år ekskl. mva under fanen produkter i Mercell.

I tillegg skal det legges ved en service avtale hvor kravene som spesifisert er beskrevet

8 Erstatningsbil ved garantiarbeid (Response required)

Settes bilen inn på verksted på grunn av garantiarbeid skal det leveres tilsvarende erstatningsbil (uten uniformering) uten kostnad for oppdragsgiver.

9 Krav til reparasjonsarbeid (Response required)

Settes bilen inn på verksted for andre oppdrag/reparasjoner enn garantiarbeid skal leverandør umiddelbart sette i gang arbeidet med å rette opp skade/feil. Brukes det mer enn en uke skal leverandør stille tilsvarende erstatningsbil (uten uniformering) til disposisjon for oppdragsgiver eller dekke kostnader i forbindelse med leie av bil

10 Brukermanualer (Response required)

Det skal leveres brukerveiledning/manual til bruk av teknisk utstyr i minibussen.