



DEL II Kapittel A Generell del





Table of contents

- A.1 Innledning
- A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang
- A.3 Organisasjons og entreprisemodell



A.1 Innledning

Askøy kommune ønsker tilbud på levering og montering av nytt sportsdekke i Askøy Forum, totalt ca 3100m².

Oppdraget består av komplett levering og montering av kombielastisk sportsgulv inklusiv tilpasninger til dører, gruber etc. samt oppmerking av baner for diverse idretter.

Se forøvrig vedlagte krav - funksjonsbeskrivelse og mengdebeskrivelse.

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

Eksisterende sportsdekke i Askøy Forum er et punktelastisk gulv som ble montert i 2003-04 da hallen var ny.

Grunnet slitasje samt at dekke ikke tilfredsstiller krav til støtdemping har Askøy Kommune besluttet å skifte gulvet.

Leveranse av sportsgulv skal oppfylle alle krav til egenskaper, kvalitetssikring, testing og dokumentasjon som Kulturdepartementet stiller iht. V-0855 «Standard tilbudsbeskrivelse for idrettsgulv» for kombielastisk konstruksjon.

Alle produkter skal være produsert og godkjent iht. ISO 14001 – miljørelatert kontroll.

Kulturdepartementets publikasjon «Gulv i idrettsbygg», samt krav i NS-EN 14904

«Idrettsdekker – Innendørs dekker for allsidig bruk skal være oppfylt.

Gulvet skal tåle utenom idrettslig bruk uten behov for tildekning. (konserter, hundeutstilling, messer etc.)

Gulvet skal også tåle alle typer kjørende trafikkbelastning opp til 3,5 tonn.

Viser til vedlagte funksjonsbeskrivelse og dokumenter.

A.3 Organisasjons og entreprisemodell

Kontraktsarbeidet er organisert som Totalentreprise.