DEL II Kapittel A Generell del

BERGEN
KOMMUNE

Table of contents

A.1 Innledning
A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang
A.3 Organisasjons og entreprisemodell

A.1 Innledning

Bergen kommune ved etat for boligforvaltning skal ha utført boligsprinkling av 49 leiligheter i flere bygg.

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

Bergen kommune v/ Etat for boligforvaltning ønsker å få utført prosjektering og montering av boligsprinkleranlegg i bolighus med følgende adresser:

Johan Rognvedveg 17	6 Leiligheter
Løvstakkveien 39	5 Leiligheter
Olav Bjordalsveg 1	6 Leiligheter
Stølsvegen 11	6 Leiligheter
Sørfjordveien 3B	20 Leiligheter
Tellevikvegen 174	6 Leiligheter

Alle byggene skal boligsprinkles. Sprinkleranlegget skal i alle deler utføres i overensstemmelse med NS-EN 16925:2018 + NA:2019. NS-EN 16925:2018 + NA:2019 er således en vesentlig del av arbeidsgrunnlaget. Ansvarlig for utførende av sprinkleranlegget plikter å kjenne standarden, og å utføre iht. til denne. Alle adressene skal prosjekteres som fareklasse type 2.

Se Bilag 1 for utdypende beskrivelse av oppdraget.

A.3 Organisasjons og entreprisemodell

Entrepriseform er Totalentreprise.

Kontraktsarbeidet er organisert som Generalentreprise.