Standardkontrakt bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon

BERGEN
KOMMUNE

Table of contents

1 Avtalen gjelder
2 Nærmere beskrivelse av leveransen
3 Minimumskrav

1 Avtalen gjelder

Anskaffelsen omfatter vedlikeholdsbeskjæring og knutekolling av trær i Bergen sentrum. I tillegg omfatter den oppheng, demontering og oppfølging av julebelysning i utvalgte trær i Bergen sentrum. Se vedlegg 13 og 14 for mer info om julebelysning, samt kravspesifikasjon i vedlegg 1

Dette er en inkluderende kontrakt, og inneholder krav om bruk av minst en funksjonshemmet eller vanskeligstilt person på kontrakten.

2 Nærmere beskrivelse av leveransen

Anskaffelsen omfatter vedlikeholdsbeskjæring og knutekolling av trær i Bergen sentrum. I tillegg omfatter den oppheng, demontering og oppfølging av julebelysning i utvalgte trær i Bergen sentrum. Se vedlegg 13 og 14 for mer info om julebelysning, samt kravspesifikasjon i vedlegg 1.

Beskjæring og knutekolling skal utføres vinter 2021, fra januar til 31. mars.
Julebelysning skal henges opp i november 2020 og tas ned til ca. 1. februar 2021.

Oppdragsgivers spesifikasjon fremgår av Vedlegg 1.

Dette er en inkluderende kontrakt, og inneholder krav om bruk av minst en funksjonshemmet eller vanskeligstilt person på kontrakten.

3 Minimumskrav

Følgende absolutte krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Arbeidsvarsling og skiltplaner (Response required)

Entreprenøren har alt koordinerings- og bestillingsansvar for all form for skilting, arbeidsvarsling og trafikksperringer med mer, som er nødvendig for å få utført arbeidet på en rasjonell og effektiv måte.

Arbeidsvarsling utføres i overensstemmelse med Vegdirektoratets håndbok N301 «Arbeid på og ved veg». Personell som dirigerer trafikk forbi arbeidsstedet skal benytte vernejakke som oppfyller fastsatte krav til synlighet/refleksjon.

Kopi av godkjent arbeidsvarsling skal oversendes Oppdragsgiver før oppstart av arbeid.

2 Trepleiesertifisering (Response required)

Personellet som skal utføre beskjæring må ha gylding ETW-sertifisering eller tilsvarende dokumentert kompetanse. Gyldig sertifiseringsbevis må legges ved tilbudet.

3 Utfylt prisskjema (Response required)

Leverandøren skal fylle ut Bilag 4a - prisskjema, samt vedlegg 1 - beskrivelse. Vedlegg 1 - beskrivelse skal leveres ferdig utfylt i gab/gap og pdf.

4 Eksisterende kabler og ledninger (Response required)

Det er leverandørens fulle ansvar å få påvist nøyaktig beliggenhet av kabler og ledninger for utførelse av kontraktsarbeidene. Likeledes er det entreprenørens fulle ansvar å sikre alle kabler og ledninger forsvarlig.

5 Forhold til publikum og media (Response required)

Alle henvendelser fra publikum og media skal sendes videre til oppdragsgiver for besvarelse.

Leverandør kan heller ikke å bringe videre informasjon om oppdragsgiver og kommunens virksomhet som leverandør måtte få adgang til som et resultat av å ha inngått kontrakt med oppdragsgiver.

Det forventes at leverandør fremstår som høflig, ryddig og profesjonell overfor publikum.