



Varekontrakt bilag 7a - Opsjoner mannskapsbil



Table of contents

1 Opsjoner mannskapsbil



1 Opsjoner mannskapsbil

Leverandør må vise tegning/beskrivelse av utstyret som tilbys. Opsjonene skal prises av leverandør i prisskjema.

1.1 Vannkanon

Opsjon på kanon med kapasitet 2.500 l/min ved 10 bar, med mulighet for justert vannmengde. Dyse for innstilling av tåke/stråle. Kastelengde, rotasjon, elevasjon oppgis. Kanonen skal være utstyrt med søkelyskaster. Det skal være tilkomst til kanon fra tak. Maks høyde på bil med kanon er 3,5 m.

Kanonen skal være betjent med retningsbestemt joy-stick. Det må også være ett panel med bryter for betjening av pumpe, samt kanonventil og gasspådrag for regulering av pumpens turtall. Panelet skal og vise vannnivå, trykk og innkoblet kraftuttak. Joy-stick og panel må være tilgjengelig fra førerposisjon. Leverandør beskriver løsning.

1.2 Vann/skumkanon

Opsjon på kanon med kapasitet 2.500 l/min ved 10 bar, med mulighet for justert vannmengde. Dyse for innstilling av tåke/stråle. Kastelengde, rotasjon, elevasjon oppgis. Kanonen skal være utstyrt med søkelyskaster. Det skal være tilkomst til kanon fra tak. Maks høyde på bil med kanon er 3,5 m.

Kanonen skal være betjent med retningsbestemt joy-stick, og egne seg for så vel vann som skumvæske. Det må også være et panel med bryter for betjening av pumpe og skum, samt kanonventil og gasspådrag for regulering av pumpens turtall. Panelet skal og vise vannnivå/skumnivå, trykk og innkoblet kraftuttak. Joy-stick og panel må være tilgjengelig fra førerposisjon. Leverandør beskriver løsning.

1.3 Inntak til vanntank

Opsjon på at det skal være 2 separate 65 mm inntak direkte til tank med kuleventil, sil og NOR-lås 1. Inntaket plasseres inne i pumperommet med automatisk tankfylling. Styring av automatisk tankfylling skal utføres gradvis for å unngå «slag» i systemet.

1.4 Uttak fra pumpe normaltrykk

Opsjon på uttak fra pumpe plasseres i sideskapene.

1.5 Automatisk utkobling av lade- og luftuttak

Opsjon på at lade- og luftuttak kobles automatisk i fra når en slår på tenning/starter bilen.

1.6 Lakkbehandling

Opsjon på keramisk lakkbehandling.

1.7 Lakkering

Opsjon på at støtfanger og sidespeil lakkeres i 3000/3020.

1.8 Drift

Opsjon på å levere bilen med firehjulstrekk.

1.9 Mikrofon til ryggekamera


Opsjon på å koble mikrofon til ryggekamera med avspilling av lyd i førerkabin.

1.10 Varslingslys

Opsjon på gule varslingslys på taket som er synlige fra alle sider.

1.11 Lufttrykksmåler

Opsjon på å levere bilen med automatisk lufttrykksmåling.



1.12 Piggdekk

Opsjon på at det leveres piggdekk for nordiske forhold, med felger og maksimalt antall tillatte pigger. Type dekk og pris skal spesifiseres.

1.13 Slyngkjettinger

Opsjon på slyngkjettinger med betjening fra dashbord.

1.14 Kjettinger

Opsjon på piggkjettinger til bakhjul og lettkjettinger til framhjul.

1.15 Kromma felger

Opsjon på kromma felger på leverte dekk.

1.16 Aluminiumsfelger

Opsjon på aluminiumsfelger på leverte dekk.

1.17 Skjermer

Opsjon på aluminiumsskjermer ved bakhjul.

1.18 Støtfanger

Opsjon på støtfangere bak.

1.19 Hengerfeste

Opsjon på kulefeste 50 mm og 11 polet tilhengerkontakt for 12V leveres og monteres. Godkjent for > 3.000 kg.

1.20 Kompressorhorn

Opsjon på kompressorhorn. Bryter skal gi mulighet for valg av kompressorhorn og vanlig horn.

1.21 Røykvifte

Opsjon på bærbar batterivifte, kapasitet minimum 20 000 m³/t

1.22 IR kamera og lykter

Opsjon på 1. stk. IR-kamera og 4 stk. håndlykter til røykdykking. IR-kamera og røykdykkerlykter skal være tilknyttet ladere. Type IR-kamera og håndlykter fremlegges for godkjenning.

1.23 Løfteputer

2 løfteputer med 25 tonns kapasitet

2 løfteputer med 20 tonns kapasitet

Slanger til løfteputer

Styrekonsoll til løfteputer

Trykkluftflaske til løfteputer

Underbyggingsklosser

1.24 Motorsagutstyr

Motorsag

Vernebukse motorsag

Motorsaghjelm med hørselvern

Kanne med bensin og sagkjedeolje

Ekstra sagkjede

1.25 Pumpe i skap

Opsjon på en bærbar pumpe med kapasitet på min. 800 l/min. Pumpen skal leveres med 2 x 3 m sugeslanger, sugesil m/ tilbakeslagsventil og tau. Leverandør foreslår type og plassering. Det



skal også leveres en 5 liter bensinkanne til denne.

1.26 Natokontakt

Opsjon på natokontakt med 5 m tilhørende kabel.

1.27 Opsjon på forlengelse av serviceavtale 3 år

Opsjon på forlengelse av serviceavtale 3 år.

1.28 Opsjon på forlengelse av serviceavtale 5 år

Opsjon på forlengelse av serviceavtale 5 år.