



Krav og vilkår for fossilfri bygge- eller anleggsplass




Stavanger kommune




Table of contents

Krav og vilkår



Krav og vilkår

1. Bygge- eller anleggsplassen skal i sin helhet være fossilfri.
2. Alle maskiner og drivstoffdrevne installasjoner som benyttes på oppdragsgivers adresser, herunder bygge- eller anleggsplassen, skal minimum være fossilfrie og driftes av biodrivstoff.
3. Biodrivstoffet skal være 2. generasjons/avansert biodrivstoff som tilfredsstiller EUs bærekraftskriterier for biodrivstoff, uten innblanding av palmeolje eller biprodukter fra palmeolje produksjon. Hvis leverandøren har forpliktet seg til å benytte biogasskjøretøy og/eller biogassmaskiner aksepteres kun innblanding av naturgass hvis 100% ren biogass ikke er tilgjengelig i markedet. Oppdragsgiver skal informeres hvis dette inntreffer. Leverandøren skal til enhver tid kunne fremlegge dokumentasjon på hvilket drivstoff som er kjøpt og benyttet i kontraktperioden. Dokumentasjonen skal eksempelvis inneholde følgende informasjon: drivstoffprodusent, drivstoffleverandør, mengde, opprinnelse og sertifisering.
4. Leverandør skal etterstrebe å benytte miljøvennlig smøre- og hydraulikkolje. Det skal på forespørsel fra oppdragsgiver dokumenteres hva slags smøre- eller hydraulikkolje som benyttes.
5. Alle kjøretøy og maskiner som benyttes på dette oppdraget skal, der det er relevant, minimum tilfredsstille hhv. Euro-standard 6/VI og Steg 4/V. Alle maskiner som benyttes skal være CE-godkjent og registret i Maskinregisteret.
6. Leverandøren skal til enhver tid kunne redegjøre for hvilke kjøretøy/maskiner som benyttes og skal oversende kopi av vognkort/annen dokumentasjon på forespørsel fra oppdragsgiver.
7. Lekkasje ved fylling av drivstoff fra egen tank skal unngås. Tank skal plasseres slik at den ikke står utsatt for skade fra andre aktiviteter. Drivstofftank skal være utrustet med dobbel bunn/vegg. Tank skal være utstyrt med lekkasjedeteksjon, for eksempel sladrerør, gassdetektor, væskeføler e.l. Leverandør skal påse fortløpende oppfølging av at tankanlegget er i orden.
8. Oppvarming og tørk skal gjøres utslippsfritt når det er tilstrekkelig dekning av energiforsyning/nettkapasitet på bygge- eller anleggsplassen, for eksempel ved bruk av strøm, fjernvarme eller annen nullutslippsteknologi. Oppvarming og tørk kan unntaksvis gjøres fossilfritt når det ikke er tilstrekkelig elektrisk kapasitet på bygge- eller anleggsplassen, ved bruk av biogass eller biodrivstoff.
9. Leverandøren skal gjennom hele prosjektperioden rapportere på samlet total energibruk. Rapporten skal oppgi energibruk fordelt på energikilde. Det skal leveres rapport minimum hver måned fra kontraktstart, med mindre annet er bestemt.
10. Brakkeriggen skal være utslippsfri under den forutsetning at det er tilstrekkelig elektrisk nettkapasitet. Unntaksvis kan brakkeriggen være fossilfri når det ikke er tilstrekkelig elektrisk



kapasitet på bygge- eller anleggsplassen. Brakkeriggen skal minimum være i henhold til TEK10. Det skal være mulig å automatisk regulere temperatur når brakkeriggen er i passiv bruk, for eksempel natt og helg.

11. På forespørsel skal leverandør utarbeide en miljøoppfølgingsplan i samarbeid med oppdragsgiver. Elementer i miljøoppfølgingsplanen avklares nærmere med oppdragsgiver og tilpasser det enkelte prosjektet.

Ytterligere bestemmelser

Dagmulkt

Hvis Leverandøren ikke oppfyller ett eller flere av miljøkravene eller ikke leverer i henhold til tilbudsbeskrivelse, kan oppdragsgiver ilegge en dagmulkt for den tiden misligholdet foregår. Dagmulksats for brudd på miljøbestemmelser utgjør 0,015% av kontraktsverdi og minimum kr 1000 ekskl. mva. pr. kalenderdag/virkedag.

Dagmulksats for større og gjentatte brudd på miljøbestemmelser kan oppdragsgiver heve kontrakten.

Behovet for ikrafttredelse av dagmulkt vil vurderes i det enkelte tilfellet og i forhold til misligholdets art.

Unntaksbestemmelse

Oppdragsgiver kan gi dispensasjon fra hele eller deler av miljøbestemmelsene dersom leverandøren kan dokumentere at det ikke er praktisk mulig å oppfylle kravet.

Dispensasjon skal gis skriftlig, og skal blant annet beskrive tid og omfang for dispensasjonen.

Krav til tredjepart

Leverandør skal påse at krav og vilkår for fossilfri bygge- eller anleggsplass kommuniseres til underleverandør som benyttes for å utføre oppdraget/prosjektet.

Dokumentasjon

- Det skal legges ved en total oversikt over maskinpark som antas å bli benyttet på bygge- eller anleggsplassen. Det skal oppgis hvilke(t) drivstoff type(r) som benyttes.
- Leverandør skal, på forespørsel fra oppdragsgiver, til enhver tid kunne fremlegge vognkort og/eller annen dokumentasjon på kjøretøy/maskin er i henhold til krav.
- Leverandør skal senest ved kontraktsinngåelse fremlegge dokumentasjon på at drivstofftank er i henhold til krav, jf. Krav og vilkår for fossilfri bygge- eller anleggsplass pkt. 6. For eksempel teknisk dokumentasjon for drivstofftank, datablad, e.l.
- Senest ved prosjektstart skal det fremlegges dokumentasjon på innkjøpt drivstoff og at drivstoffet tilfredsstiller krav og kriterier for bærekraftig biodrivstoff. Leverandør skal også dokumentere produsent av drivstoff.