



Standardkontrakt bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon



BERGEN
KOMMUNE



Table of contents

- 1 Avtalen gjelder
- 2 Nærmere beskrivelse av leveransen
- 3 Minimumskrav



1 Avtalen gjelder

Øyvar AS skal inngå rammeavtale på kjøp og levering av fellingskjemikalier til 3 vannbehandlingsanlegg i Øygarden kommune.

Del 6: Øyvar AS (Fjæreide VBA, Bildøyvatnet VBA, Blomvåg VBA).

*Jernkloridsulfat med Fe-innhold 11,6 %

Eller

Jernkloridsulfat med Fe-innhold 11,6 % og saltsyre 15 %

*Oppgitte kjemikalier er dem som brukes på anleggene i dag.
Det kan tilbys andre konsentrasjoner på kjemikaliene enn oppgitt.

2 Nærmere beskrivelse av leveransen

3 Minimumskrav

Følgende absolutte krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Mattilsynet (Response required)

Produktet skal stå på Mattilsynets liste over godkjente produkter for drikkevannsbehandling

2 REACH (Response required)

Det forutsettes at leverandør foretar en registrering av de aktuelle produkter i henhold til regelverk om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

3 Vaskesertifikat (Response required)

Det skal leveres et vaskesertifikat inkludert oversikt over de 3 siste lastene sammen med hver leveranse

4 Fraktbrev (Response required)

Det skal leveres et fraktbrev inkludert opplysninger om dato og klokkeslett, bil- og ev. hengernummer og levert mengde sammen med hver leveranse

5 Analysebevis (Response required)

Det skal leveres analysebevis ved hver leveranse (før lossing)

6 Referanseprøve, leverandør (Response required)

Det skal oppbevares en referanseprøve fra hver leveranse hos leverandør i minst 3 måneder

7 Påfylling (Response required)

Leverandør har ansvar for å overvåke påfylling av kjemikaliet



8 Språk (Response required)

All kommunikasjon med oppdragsgiver skal foregå på norsk eller engelsk og uten bruk av tolk

9 Miljø, Euro-krav (Response required)

Kjøretøy brukt i anskaffelsen skal minst tilfredsstille kravene til Euro 6 i sin klasse

10 Miljø, tomgangskjøring (Response required)

Leverandør skal unngå unødvendig tomgangskjøring

11 Sikkerhetsdatablad (Response required)

Oppdaterte sikkerhetsdatablad skal være tilgjengelige i ECO-online (www.ecoonline.no)

12 Egenkontroll (Response required)

Det stilles krav til egenkontroll av leverandøren i produksjonsfasen.
Leverandøren skal kunne dokumentere oppnådde resultater

13 Forurensning (Response required)

Kjemikalier skal sikres mot alle typer forurensning under lagring og transport slik at det ikke er tvil om kvaliteten på kjemikaliene