



Standardkontrakt bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon



BERGEN
KOMMUNE



Table of contents

- 1 Avtalen gjelder
- 2 Nærmere beskrivelse av leveransen
- 3 Minimumskrav



1 Avtalen gjelder

Utbygging og anskaffelse av nye reoler, til Bergen byarkiv.

2 Nærmere beskrivelse av leveransen

Utbygging og anskaffelse av nye reoler. Leveransen skal omfatte komplett produkt ferdig montert og klar til bruk.

3 Minimumskrav

Følgende absolutte krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Beskrivelse av oppdrag (Information)

Grunnet stort trykk av innkommende arkiver og pågående renovasjon av Hansaparken, vil det være behov for utbygging og anskaffelse av reoler inkludert montering.

Det er estimert behov for bygging og montering av reoler på tre ulike steder på Byarkivet, men noe usikkerhet er knyttet til behov for bygging av reoler på to av disse stedene (Rom A1 og Rom A2). Leverandør skal likevel gi pris også på disse to (opsjoner) og Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å innløse opsjoner (en eller begge) eller avstå fra innløsning.

Første rom (Rom 1 / IKT rom) det er ønsket reolbygging har følgende mål: l: 6,2m, b: 4,9m, h:2,8m. Gulvet fremstår som flatt, men leverandør anbefales å kontrollmåle (Se bilde nr. 1-3). Det er behov for å bygge en rampe for tilkomst til rommet. Rommet er tiltenkt nyere arkivmateriale, så hyllene skal være tilpasset bokser som rommer A4 papirarkiv i bokser. En standard A4 boks har følgende utvendige mål: 26,5cm x 33,5cm x 8,2cm.

De to andre rommene gjelder første og andre etasje av en korridor i starten av fjellmagasinene våre, kalt A1 og A2.

For rom A1 er målene som følger: l: 20m, b: 4,7m og h: 2,1m. Her er det derimot stolper å forholde seg til, og reoler må derfor bygges utenom eller mellom stolpene. Lengde mellom hver stolpe er 4,7m og bredde fra stolpe til stolpe er 4m (Se bilde 4 og 5, samt skissetegning 1).

Rom A2 har følgende mål: l: 20m, b: 3,6m og h: 1,9m (Se bilde 6, samt skissetegning 1).

Det vil ikke være mulig å benytte hele bredden til korridoren i både A1 og A2, da det også skal benyttes som rømningsvei/ gangvei. Reel dybde for bygde reoler settes derfor til 1,5m.

Det ønskes da to reoler for kart og tegninger som plasseres innen oppgitt ramme over. Reolene skal være ca. 18x1,5x(2,1 (1.etg)) 1,9 (2.etg). En stor tegningseske har følgende mål: 92cm x 124cm x 3cm.

Det er ønskelig med hyller i IKT-rom, og en blanding av skuffer og hyller i A1 og A2.

Det er et krav at reolene må være i metall og i ikke brennbart materiale. I tillegg må hyllene for A2 ha en bæreevne på minimum 35 kg for å tåle vekten av arkiv materialet. Tilbyder står fritt til å skissere fornuftige forhold mellom hyllestørrelser og konstruksjoner, hver hylle bør derimot kunne



bære opp til fire tegningsesker a ca. 5kg.

Reolene ønskes levert, ferdigmontert og klar til bruk innen utgangen av 2021. Tilbydere skal oppgi i tilbudet best mulig leveringstid inkl. montering.

Befaring av rom anbefales og kan gjennomføres fredag 8. oktober 2021 klokken 09:00-10:00. Meldes inn til følgende kontaktpersoner:

Aslak Wiig, tlf: 55566658 / 41618972

Trine Mykkeltvedt, tlf. 97598748

2 Taushetsplikt og bortvisning (Response required)

Deler av arkivmaterialet er strengt hemmelig og det kreves at alle som deltar i prosjektet signerer taushetserklæring. Bergen kommune forbeholder seg retten til å bortvise deltakere som bevisst åpner arkivbokser eller protokoller for å tilegne seg informasjon.

Dokumentasjonskrav: Leverandør skal senest etter kontrakt inngåelsen og før oppstart av avtalen levere til Oppdragsgiver utfylt og signert taushetserklæring, for alle som tar del i arbeidet vedrørende levering og montering av reoler og får tilgang til oppdragsgiverens lokaler.

Taushetserklæringsskjema til leverandørens utfylling ligger under "Dokumenter - Vedlegg" faneblad i Mercell.

3 Tilgang til magasiner (Response required)

Arbeid skal normalt finne sted i tidsrommet mandag til fredag kl. 08:00-16:00.

Kveldsarbeid må avtales, meldes inn til og godkjennes av oppdragsgiver, og skal være uten tillegg i pris.

4 Krav til materiale (Response required)

Reolene må være i metall og i ikke brennbart materiale.

Dokumentasjonskrav: Beskrivelse og spesifikasjon av materiale. Dokumentasjon legges inn under fanen "Dokumenter" (leverandør viser til eget vedlegg).

5 Krav til bæreevne hyller for A2 (Response required)

Hyllene for A2 skal ha en bæreevne på minimum 35 kg for å tåle vekten av arkiv materialet.

Dokumentasjon: Leverandør skal bekrefte og opplyse minimumsbæreevne for tilbudt produkt. Dokumentasjon legges inn under fanen "Dokumenter" (leverandør viser til eget vedlegg).

6 Priser (Response required)

Alle priser skal omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe -og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i tilbudsbeskrivelsen. Emballasje og transport skal være medregnet i de enkelte poster i tilbudet. Her skal alle kostnader forbundet med montering, også reise/diett etc. være med i prisen.