



A - Orientering om prosjektet



Ringsaker
kommune



Table of contents

- 1 Kontraktsarbeidenes art og omfang
 - 1.1 Byggeplassens/anleggsmrådets beliggenhet og adkomstmuligheter
 - 1.2 Andre entrepriser og byggherrens egne arbeider
 - 1.3 Spesielle forhold
- 2 Opsjoner
- 3 Entrepriseform og kontraktstype
- 4 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister
- 5 Avvik i kontraktens rammebetingelser
- 6 Forskudd
- 7 Byggherre og engasjerte rådgivere
- 8 Byggherrens organisering
- 9 Byggesøknad



1 Kontraktsarbeidenes art og omfang

Prosjektet består av etablering av gang- og sykkelveg langs med Skansvegen på ca. 100 m. der det i dag mangler en etappe. Dette innebærer etablering av gatelys, gang- og sykkelveg samt bru over Skanselva.

Følgende aktiviteter vil foregå:

- Vegetasjonsryddig
- Gravearbeid nær trafikkert vei og elv
- Etablering av GS-bru med fundamenter og plastring i elv rundt disse
- Etablering av GS-veg.
- Reetablering av vei
- Etablering av 2 stk lysmaster og tilhørende kabelgrøft.
- Etablering av brurekkverk

1.1 Byggeplassens/anleggsmrådets beliggenhet og adkomstmuligheter

Prosjektet har lokalitet ved Skansvegen (i krysset ved Asko), i Brumunddal, Ringsaker. Det mangler ca. 100 m med GSV som skal bygges. Dette innebærer bygging av bru over Skanselva. Tilkomst til anlegget vil være via Skansvegen. Det påhviler entreprenør å vise aktsomhet ved bruk av avkjørsel ved Skansvegen og hensynta beboere og myke trafikanter.

1.2 Andre entrepriser og byggherrens egne arbeider

Det er ingen planlagte arbeider i området, men det er et trafikkert område.

1.3 Spesielle forhold

Tiltak i elva må gjennomføres i perioden 15. juni – 15. september

2 Opsjoner

Byggherren har opsjon på å ta følgende arbeider ut av kontrakten:

Ingen

Byggherren har opsjon på å ta følgende arbeider inn i kontrakten:


Ingen

3 Entrepriseform og kontraktstype

Entrepriseform er utførelsesentreprise basert på NS8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt med tilleggsbestemmelser.

Kontraktstype er enhetspriskontrakt.

4 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister



Arbeidene kan settes i gang når avtale er inngått, garantierklæring, kopi av forsikringsbevis, samt skatteattest er levert byggherren og eventuell byggetillatelse er gitt.

Det vises for øvrig til utfyllende krav under punktene om kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i generelle og spesielle kontraktsbestemmelser.

Frist for ferdigstilling er:
30.10.2022

Følgende delfrister gjelder:
Ingen

Alle frister er dagmulktbelagte iht. NS8406.

5 Avvik i kontraktens rammebetingelser

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at manglende finansiering kan være grunnlag for å avlyse konkurransen. Det tas derfor forbehold om endelig politisk godkjenning vedrørende nødvendig finansiering for gjennomføring av prosjektet.

6 Forskudd

Det utbetales ikke forskudd.

7 Byggherre og engasjerte rådgivere

Ringsaker kommune ved Teknisk drift utbygging (organisasjonsnummer 864 950 582) er byggherre.

Byggherrens representant er:
Mari Utigard
mnut@ringsaker.kommune.no
90808740

Byggherrens engasjerte rådgiver(e) er:

Cowi AS

Alle henvendelser mellom entreprenør og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig avtalt.

8 Byggherrens organisering

Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen).

Denne planen finnes som vedlegg til konkurransegrunnlaget.

9 Byggesøknad

Både veianlegg og bruanlegg er unntatt byggesaksbehandling, da det bygges i henhold til vedtatt regulering.