



Minste krav - kravspesifikasjon



Table of contents

Krav



Krav

I dette dokumenter ligger et utdrag av de minste kravene som er satt for konkurransen og som må oppfylles og besvares ved tilbudslevering.

1 Krav ved bruk av underleverandører (Response required)

Ved bruk av underleverandører må det leveres forpliktelseserklæring, skatteattest og firmaattest for underleverandør.

2 Kontaktperson (Response required)

Leverandør skal oppgi kontaktperson for oppdraget. Telefonnr, e-post og navn skal oppgis. Kontaktperson skal være oppdragsgiversreferanse for alle deler av oppdraget.

3 Forbehold (Response required)

Tar leverandøren noen forbehold?
Spesifiser evt. hva.
Et forbehold vil evalueres.

4 Pris (Response required)

Priser oppgis i prisskjema eks.mva.

5 Krav til merking og skilting (Response required)

Det forutsettes at leverandør følger de anordninger Statens vegvesen setter for arbeid langs veier og at leverandør utarbeider og følger skiltplan godkjent av kommunen.

6 Krav til utførelse av oppdrag (Response required)

Følgende arbeider skal gjennomføres:

- Forsterkning av bæreevne på deler av veistrekningen. Det skal legges vei duk på eksisterende veibane, min 20 cm knuste steinmasser (0-32) som forsterkningslag samt påføres 10 cm toppdekket av knuste steinmasser (0-22) som avrettes og komprimeres.
- Andre strekninger skal kun oppgruses.
- Det skal utføres grøft rensk og rensk av stikkrennekummer ved rode 9 samt en del grusing. I all hovedsak kan renskemassen legges på yttersiden av grøften og planeres, men enkelte plasser må den transporteres bort til egnet fyllplass langs veien.
- Uttrauing, og mulig pigging for drenering kan forekomme.
- Legging/skifte av stikkrenner ved behov.
- Det skal leveres enhetspriser på vei duk og masser ihht. tilbudsskjema.

7 Krav til ferdigstillelse (Response required)

Arbeidet skal være ferdig innen 15. september 2022.

8 Krav til prisgivning (Response required)



Leverandører skal fylle ut prisskjema for roden(e) det leveres pris på, iht. følgende instruksjoner:

- Veiduk klasse 3. Pris pr. m levert på rode.
- Knuste steinmasser (0-32). Pris pr. tonn ferdig levert på veg.
- Knuste steinmasser til toppdekke (0-22). Pris pr. tonn ferdig levert på veg.
- Legging av veiduk. Pris pr. meter vei.
- Utlegging av grus (0-32) pris pr tonn.
- Utlegging av grus (0-22) pris pr tonn.
- Grøft rensk med overkast (masser legges på siden av grøft og planeres). Pris pr. meter grøft.
- Grøft rensk (masser transportert til egnet fyllplass langs vei). Pris pr. meter grøft.
- Trauing (masser transportert til egnet fyllplass langs vei). Pris pr. meter vei.
- Rensk av stikkrennekummer. Pris pr stykk.
- Gravemaskin med fører. Pris pr. time.
- Pigging. Pris pr. time.
- Lastebil med fører. Pris pr time.
- Høvling. Pris pr time.
- Mannskap uten maskin. Pris pr time.

Estimerte mengder med veiduk og grus samt estimerte lengder på utførelse fremgår av vedlegg 1 prisskjema for hver enkelt rode.

9 Dokumentasjon på grus (Response required)

Det skal vedlegges dokumentasjon fra laboratorieundersøkelse/Geo test som viser samlestatistikk tilslag og korngradering tilslag. Dokumentasjonskravet gjelder for å sikre at tilbudt grus tilfredsstillende de krav som er beskrevet i vedlegg 1. Grusen må ha en godkjent LA-verdi mindre enn 40.

Rodene som det skal utføres standard heving på har ÅDM, totalt 25, (grunnlaget for ÅDT baseres på skjønn), År det gjelder for 2021.