



Kravspesifikasjon for delkontrakt 2





Table of contents

Kravspesifikasjon for delkontrakt 2

2 Konkurransen minste krav



Kravspesifikasjon for delkontrakt 2

Denne delkontrakten omfatter levering av masser til bruk for oppfylling av næringsareal på Nesbruket.

Det er utarbeidet en kravspesifikasjon som definerer hvilke egenskaper som er minimumskrav for de produkter og tjenester som blir tilbudt. Kravspesifikasjonen sikrer også at like kvaliteter blir sammenlignet og bidrar til likebehandling av leverandørene. For å unngå utelukkelse fra anbudskonkurransen skal alle krav i dette kapitlet være innfridd (bekreftet). Henvvisning til relevante dokumenter og eventuelt ytterlige kommentarer/forbehold skal tydeliggjøres og vedlegges.

Dersom tilbudet inneholder vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene vil tilbudet bli avvist etter FOA § 24-8, (1) a-c. Tilbudet kan også bli avvist etter FOA § 24-8, (2) a-e, ledd dersom avvikene ikke er ubetydelige eller medfører tvil om hvordan tilbudet skal sammenlignes med de øvrige tilbudene.

2 Konkurransen minste krav

1 Generelt (Response required)

Leverandør skal leveres ca. 93000 m³, som skal transporteres og leveres til oppdragsgiver anviste sted på tomten.

Kontrakten gjelder kun kjøp og levering av masser.

2 Krav til type, størrelse og mengde (Response required)

Grunnet planlagt industriområde på arealet forventes det høye vertikale belastninger på massene som skal fylles opp. Utfra dette ønskes at hele tomrommet fylles opp med mineralske masser (stein, grus, pukk).

Det skal tilbys samfengt stein. Maks steinstørrelse skal ikke overstige 80 cm i diameter. Kornstørrelse under 2 millimeter skal ikke utgjøre mer enn maksimalt 5 prosent av de totale massene.

Det er estimert at mengde forurenset masser utgjør 140 000 m³, hvorav 10 000 m³ av disse blir liggende, og øvrige masser må fjernes. Oppdragsgiver har fra før av ca. 47 000 m³. Derfor er antall m³ som skal kjøpes inn og leveres ca. 93 000 m³. Det er anslått at antall masser som skal kjøpes inn kan bli 10% mindre eller mer enn 93 000 m³, avhengig av hvilken kotehøyde oppdragsgiver legger ferdig utfylte masser på, som igjen påvirkes av hvor mye av massene og gammel sjøbunn under massene forventes å trekke seg sammen.

3 Opsjon (Response required)

Det bes i tillegg om opsjon på kjøp av ca. 1500 m³ med pukk i mindre fraksjoner.

Opsjonen er ikke prisbærende for evaluering av delkontrakt 2.

4 Krav til levering (Response required)

Masser skal leveres på avrop fra oppdragsgiver i tidsrommet for anleggsperioden. Anleggsperioden har tidligst oppstart 1. november, og er forventet å pågå i ca. 4 mnd.



Det er forventet at massene som kjøpes kan leveres fra 1.desember.

5 Priser (Response required)

Alle priser som oppgis skal være eks.mva. og inneholde levering på tomt til oppdragsgiver. NB: Selve utleggingen og komprimering er en del av delkontrakt 1.

Massene som leveres i delkontrakt 2, betales med avtalt pris per m3, for ferdig utlagte og komprimerte masser i utfyllingsområdet beregnet ved profilering.

6 Vilkår (Response required)

For denne kontrakten gjelder kjøpsvilkår vedlagt, henholdsvis "Vedlegg 2 - Alminnelig kjøpsvilkår".

Leverandør skal godkjenne disse kjøpsvilkår.