

Kontraktens minstekrav







Table of contents

Kravspesifikasjoner for masseutskiftning - trinn 2

Konkurransens minstekrav



Kravspesifikasjoner for masseutskiftning - trinn 2

Denne kontrakten omfatter transport og deponering av sterkt forurensede masser i tilstandsklasse 4-5 med høyt innhold av TOC.

Det er utarbeidet en kravspesifikasjon som definerer hvilke egenskaper som er minimumskrav for de produkter og tjenester som blir tilbudt. Kravspesifikasjonen sikrer også at like kvaliteter blir sammenlignet og bidrar til likebehandling av leverandørene. For å unngå utelukkelse fra anbudskonkurransen skal alle krav i dette kapitlet være innfridd (bekreftet). Henvvisning til relevante dokumenter og eventuelt ytterlige kommentarer/forbehold skal tydeliggjøres og vedlegges.

Dersom tilbudet inneholder vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene vil tilbudet bli avvist etter FOA § 24-8, (1) a-c. Tilbudet kan også bli avvist etter FOA § 24-8, (2) a-e, ledd dersom avvikene ikke er ubetydelige eller medfører tvil om hvordan tilbudet skal sammenlignes med de øvrige tilbudene.

Konkurransens minstekrav

1.0 Generelt (Information)

Denne kontrakten omfatter opplasting, transport, lossing og deponering/prosessering av sterkt forurensede masser i tilstandsklasse 4-5 med høyt innhold av TOC.

Det er utarbeidet en kravspesifikasjon som definerer hvilke egenskaper som er minimumskrav for de produkter og tjenester som blir tilbudt. Kravspesifikasjonen sikrer også at like kvaliteter blir sammenlignet og bidrar til likebehandling av leverandørene. For å unngå utelukkelse fra anbudskonkurransen, skal alle krav i dette kapitlet være innfridd (bekreftet). Henvisning til relevante dokumenter og eventuelt ytterlige kommentarer/forbehold skal tydeliggjøres og vedlegges.

Dersom tilbudet inneholder vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene vil tilbudet bli avvist etter FOA § 24-8, (1) a-c. Tilbudet kan også bli avvist etter FOA § 24-8, (2) a-e, ledd dersom avvikene ikke er ubetydelige eller medfører tvil om hvordan tilbudet skal sammenlignes med de øvrige tilbudene.


1.1 Mer utfyllende om oppdraget (Response required)

Vefsn kommune eier eiendommen gnr. 105/2 Nesbruket. Kommunen skal skifte ut massene i den om lag 40 mål store barkefyllingen med rene masser og står selv som tiltakshaver, prosjekterende og prosjektleder.

Anskaffelsen er delt inn i to trinn, hvor begge trinn holdes adskilt og består av egne konkurransegjennomføringer. Denne forespørselen omhandler trinn 2.

Trinn 1 består av innleie av personell, maskiner og utstyr for å gjennomføre masseutskiftning av barkefyllingen, samt kjøp av nye masser til oppfylling. Som et ledd i trinn 1 vil de sterkt forurensede massene i TKL 4 og 5 (ca. 40 000 m³) bli sortert ut og lagt på et eget område på barkfyllingen. Eventuelt skrot og avfall vil bli sortert ut av massene dersom man skulle påtreffe slikt under gravearbeidene på trinn 1.

Trinn 2 av konkurransen omhandler å finne godkjent løsning for anbringelse av masser i tilstandsklasse 4 og 5 utenfor eiendommen (eksternt deponi, forbrenning eller annet), selve transporten til eksternt deponi/prosesseringssted samt deponi-/prosesseringsavgift. Trinn 2



kjøres som en egen anskaffelse da det kan ta lang tid å få godkjenning fra sentral forurensningsmyndighet for deponering av massene. TOC-innholdet er over 10 % og massene er derfor i utgangspunktet omfattet av deponeringsforbudet i avfallsforskriftens § 9-4 første ledd bokstav a).

Nærmere om trinn 2:

Det er ut fra tiltaksplanen beregnet at ca. 40 000 m³ av massene i barkefyllingen er så forurenset at disse må deponeres på et godkjent deponi eller eventuell annen godkjent løsning (f.eks. forbrenning med avgassrensning eller andre løsninger). Ved kontraktsstart på trinn 2 vil disse massene (ca. 40 000 m³) ligge ferdig utsortert og klare til å transporteres bort fra området og til godkjent deponi/annen løsning.

Markedsundersøkelser viser at det er få deponier som per i dag er godkjent for å ta imot sterkt forurensede masser i TKL 4 og TKL 5 når massene inneholder mer enn 10% TOC. Oppdragsgiver har derfor satt en lang tilbudsfrist slik at tilbyder/tilbyders deponiløsning skal kunne søke om godkjenning fra statsforvalteren i deponifylket, motta statsforvalterens eventuelle godkjenning av løsningen og levere et komplett, ferdig godkjent løsningsforslag på transport og deponering/annen løsning.

Konkurransen gjelder lavest mulig pris på en løsning som må være godkjent av sentral forurensningsmyndighet. Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for etablerte deponier i sitt fylke. Barkefyllingen inneholder som navnet indikerer gammel bark og annet avfall fra det gamle sagbruket som ble drevet på eiendommen. Som det fremgår av tiltaksplanen, er det også noe innslag av andre masser enn bark. Fyllingen er lagt på gammel fjæremark (kote 0) og ligger delvis under høyeste flovannstand. Massene er derfor fuktige og barken er delvis oppråtnet. Kommunens miljøkonsulent har antydnet at tørking og forbrenning *kan* være en mulig løsning. Brennverdien av massene antas å være lav. Massene i TKL 4 og 5 kan ikke bli liggende på eiendommen. Kommunen vil derfor i denne konkurransen vurdere alle lovlige løsninger på deponering/prosessering av massene ut fra lavest mulig pris.

På side 68 i tiltaksplanen ligger et kart der man ser nummeret på de 11 prøvene som påviste TKL 4 og den ene prøven som viste TKL 5. Disse 12 prøvepunktene viser altså hva de 40 000 m³ med sterkt forurenset masse inneholder. Ved søknad til statsforvalteren om eventuell dispensasjon fra avfallsforskriftens § 9-4 første ledd bokstav a) til å legge massene i ordinært deponi, må massenes innhold av miljøgifter, deres innhold av organisk karbon (TOC), resultatet av utlekkingstester og beskrivelse av deponiets renseløsning (tildekning, sigevannrensning med videre) medfølge søknaden. De tre første av disse punktene fremgår av vedleggene til denne konkurransen (tiltaksplanen med vedlegg) mens det siste punktet må besvares av leverandørens valgte deponi.

2.0 Oppdragets varighet (Response required)


Oppdraget har en estimert varighet på 2 måneder fra anleggsstart til ferdigstillelse.

Oppdraget er ferdigstilt når alle masser i TKL 4-5 er transportert og levert til godkjent mottak av massene.

3.0 Krav til prisgiving (Response required)

Alle priser skal oppgis eks.mva ih.t prisskjema vedlagt i konkurransen (vedlegg 3).

Pris for transport av massene skal inneholde alle kostnader knyttet til lønn, sosiale utgifter, arbeidsgiveravgift, risikotillegg og evt. andre tillegg som arbeider har krav på ift. det arbeidet som skal utføres. Pris for transport skal også inneholde bruk av maskiner eller utstyr til å få massene på lastebil. Prisen skal også inneholde drivstoffutgifter og evt. vedlikeholdsutgifter.



Prisen for deponering til godkjent mottak skal oppgis per tonn målt på mottaksstedets vekt. Alle kostnader knyttet til levering av masser, lossing av masser, håndtering/prosessering mm. av masser, samt deponerings-/prosesseringsavgift skal være inkludert.

Alle priser er faste i avtaleperioden og indeksreguleres ikke.

4.0 Krav til førere og maskiner (Response required)

Førere av kjøretøy og maskiner skal ha nødvendig kompetanse og erfaring til å gjennomføre oppdraget.

Masser som skal transporteres utenfor eiendommen, skal fraktes slik at avrenning fra massene ikke medfører forurensning.

5.0 Ansvarsforhold (Response required)

Tilbyder står ansvarlig for gjennomføring av oppdraget.

Tilbyder er også ansvarlig ovenfor eventuelle underentreprenører. Ved bruk av underleverandører skal forpliktelseserklæring signeres, og lastes opp under dette kravet.

6.0 Vedlikehold av maskiner (Response required)

Vedlikehold av maskiner og utstyr er tilbyders ansvar.

Dersom maskiner eller utstyr underveis i gjennomføringen blir ødelagt eller defekt, slik at det hindrer fremdrift på prosjektet/oppdraget, skal disse erstattes innen rimelig tid.

Det gjøres oppmerksom på at anleggsområdet ligger helt ned på kote 0, og at det må påregnes saltvannspåvirkning når man arbeider på høyvann.

7.0 Tiltaksplanen (Information)

Tilbyder skal bekrefte at tiltaksplanen er lest og forstått, samt at tilbyder har utarbeidet tilbudet slik at tiltaksplanen blir ivaretatt.

Se vedlegg under "dokumenter" i Mercell.

7.1 Utlekkingsprøver og rapport (Response required)

Tilbyder skal bekrefte at rapport fra utlekkingsprøver er lest og forstått, samt at tilbyder har levert tilbud hvor dette er ivaretatt.

Se vedlegg under "dokumenter" i Mercell.


8.0 Fremdriftsplan (Response required)

Tilbyder skal utarbeide fremdriftsplan for gjennomføring. Denne skal gjennomgås og detaljeres før kontraktsgivning, i samråd med oppdragsgiver.

Fremdriftsplanen kan ta utgangspunkt i at oppstart for gjennomføring av oppdraget er tidligst juli/august 2023.

9.0 Godkjent deponi (Response required)

Tilbyder skal kunne dokumentere at tilbudet inneholder godkjent mottak/deponi for å ta imot de



forurensede massene i TKL 4-5, jfr. vedlagte tiltaksplan.

Dokumentasjon på at Statsforvalteren i deponifylke/mottaksfylke har godkjent levering av massene til angitt deponi/mottak, skal vedlegges besvarelsen.

Vefsn kommune gjør oppmerksom på at Statsforvalteren i Nordland opplyser at saksbehandlingstiden for søknad om deponering av masser som inneholder mer enn 10 % TOC, er seks måneder. Dette innebærer at tilbydere som ønsker å delta i konkurransen, må sende søknad om godkjenning av deponi/dispensasjon fra avfallsforskriften senest én måned etter at konkurransen ble lyst ut for å være sikret svar innen tilbudsfristens utløp. En god søknad med alle nødvendige opplysninger (massenes innhold av miljøgifter, TOC-verdier, utlekkingstester og beskrivelse av deponiet) kan medføre at saksbehandlingstiden hos statsforvalteren i det aktuelle mottaksfylket reduseres, men leverandøren må ta høyde for at saksbehandlingstiden hos statsforvalter kan være inntil seks måneder.

10.0 Tilbyders forbehold (Response required)

Dersom leverandøren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget/ kravspesifikasjonen/ kontrakt eller andre konkurranse-dokumenter, skal dette klart fremgå av tilbudet.

Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold. Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige og tas inn i tilbudsbrevet slik at oppdragsgiver kan vurdere dem uten kontakt med leverandøren, jfr. FOA § 20-3. Vesentlige forbehold og forbehold eller avvik som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene vil føre til at tilbudet avvises, jfr FOA § 20-13(1).

Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser.

11.0 Oppdragsgivers forbehold (Response required)

Finansiering/godkjenning:

Det tas forbehold om tildeling av kontrakt dersom tilbudet overstiger de økonomiske rammer som er lagt for denne anskaffelsen og inntil eventuell nødvendig utvidelse av tilleggsramme vedtas.