Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

KYSTVERKET

Table of contents

1 Kundens krav til leveransen

1 Kundens krav til leveransen

1 Pallereoler (Response required)

Lagret skal innredes med ca 20 stk pallereol moduler (se vedlagte skisse).

Innredningen kan ha følgende mål:

Høyde: 6 meter
Antall seksjoner: ca 20 stk x 3 palleplasser
Antall nivå pr seksjon: 4 stk i tillegg til gulvplass

Innredningen leveres med 60 stk nettinghyller tilpasset reolene.

Minimum bæreevne pr fag må være minimum 2500 kg.

Leverandør må legge ved tegning/bekrivelse på løsning, samt dokumentasjon på lastberegninger.

Eksisterende pallereoler skal monteres av leverandør (ca 26 moduler).

2 Stålskap (Response required)

En del av innredningen skal være stål skap egnet til oppbevaring av elektronikk og/eller kjemikalier.

Hvert skal skal ha minimum 4 hyller.

Totalt skal det leveres 4 stk skap med følgende mål:

dybde: minimum 50 cm
høyde: maksimum 200 cm
bredde: ca 100 cm pr skap

Dokumentasjon på tilbydde skap vedlegges.

3 Montering (Response required)

Leveranse inkluderer montering av pallereoler. Lageret vil være disponibelt for leverandør i ordinær arbeidstid.