



Vedlegg 1 Kravspesifikasjon



**FREDRIKSTAD
KOMMUNE**



Table of contents

1 Kravspesifikasjon



1 Kravspesifikasjon

1.0 Innledning (Information)

Kravspesifikasjonen definerer hvilke områder det skal inngås avtale på og hvilke krav oppdragsgiver stiller til den varen som skal leveres.

Minimumskrav må være oppfylt i hele avtaleperioden. Oppdragsgiver kan i hele avtaleperioden be om innsyn og dokumentasjon på at kravene nedenfor er oppfylt.

Leverandører som svarer "dekker ikke krav" på minimumskrav, kan avvises fra konkurransen. Det er opp til oppdragsgiver å vurdere vesentligheten av minstekravet og et eventuelt avvik fra dette. Dette betyr at ikke ethvert avvik fra kravspesifikasjonen vil medføre avvisning

Leverandør bes besvare kravene i dokumentet, men det åpnes for at enkelte krav kan beskrives nærmere i vedlegg. Det må klart fremkomme av utfylt kravspesifikasjon hvor nærmere informasjon i tilknytning til kravet finnes. En generell henvisning til vedlegg godtas ikke. Det skal da være tydelig henvisning til kravnummer.

Fredrikstad kommune betegnes som oppdragsgiver videre i dokumentet.

2.0 Anskaffelsens formål og omfang (Information)

Oppdragsgiver skal gå til innkjøp av 15 stk. innercontainere som skal være tilpasset eksisterende yttercontainere. Dette gjelder nedgravde containere som skal leveres til 3 steder i Fredrikstad.

Estimert verdi er ca kr 900 000 - 1 200 000 eks. mva. for Fredrikstad kommune.

Estimert verdi skal anses som veiledende og er ikke bindende for oppdragsgiver.

3.0 Beskrivelse av anskaffelsen (Information)

Fredrikstad kommune trenger 15 stk. innercontainere som skal være tilpasset eksisterende yttercontainere for rest- og papiravfall.

Det organiseres med en tilbudsbeifaring mandag 17/7 kl. 10.00 eller torsdag 3/8 kl 10.00. Meld dere på en eventuell beifaring dersom det er aktuelt. dersom ingen av tidspunktene passer er det mulig å ta kontakt direkte med Beate Irene Brynhildsen, epost: beaand@fredrikstad.kommune.no

Oppmøte ved de nedgravde containerne med adresse Riverside 6, Fredrikstad.

4.0 Minimumskrav (Information)

4.1 Generelle krav (Information)

- Oppdragsgiver kan be om innsyn og dokumentasjon på at kravene nedenfor er oppfylt.
- Prisene skal inkludere samtlige kostnader tilbyder vil ha for å oppfylle kontrakten. Det er ikke anledning til å fakturere administrasjonskostnader, deltagelse i møter, henvendelser om møtetidspunkt osv.

4.2 Type innercontainerne (Response required)



Skal erstatte dagens innecontainer som har 1 kroks løftesystem, med innecontainere som har 2 kroksystem som skal være tilpasset Fredrikstad kommunes løftesystem/kranbil.

Innercontainer skal være på 5kbm, og leveres enten som helsveiset eller skal være skrudde/boltede i varmgalvanisert stål. Valgt løsning beskrives.

Galvaniseringen skal minimum ha en garanti på 5 år.

Innercontainerene skal minimum ha en garanti på 5 år ved ukentlig tømming.

Forventet levetid skal være minimum 20 år, ved ukentlig tømming.

4.3 Kvalitetskrav (Response required)

Innecontainerene skal oppfylle kravene i NS EN 13071-1:2019 Stasjonære avfallsbeholdere opptil 5000 liter. Som gjelder for toppløftede og bunntømmende containere.

Det skal vedlegges dokumentasjon på at kravet oppfylles.

4.4 Type innkasthus til innercontainerne (Response required)

7 stk. container skal ha innkast for restavfall og skal være tilpasset innkast for 60 ltr. sekk/poser, og skal være med trommelinnkast eller kan ha en annen egnet innkastløsning. Valgt løsning beskrives.

8 stk. containere skal ha innkast for papiravfall. Det skal være slisse innkast eller ha en annen egnet innkastløsning for papiravfall. Valgt løsning beskrives.

4.5 innkasthusene til innercontainerne (Response required)

Containerne skal ha mulighet for montering av låsekasse (nøkkellås) og brikkeleser/kortleser.

Innkasthuset over bakken skal være produsert i varmegalvanisert stål, hamret stål, aluminium eller lignende, skal i hovedsak være lakkert i farge RAL 7016, mørk grå.

Containerne skal leveres med to-kroks tømmesystem. Skal være tilpasset Fredrikstad kommunes løftesystem/kranbil.

Det skal garanteres leveranse av deler i minimum 20 år etter at container er produsert.

Innkasthuset skal ha hvit skrift og de nye avfallssymbolene skal bli lansert i 2020 skal benyttes for merking (ref. LOOP.no).

Plattform skal gå på utsiden av yttercontainer og overflaten skal ha et godt friksjonsmønster.

4.6 Levering (Response required)

Innecontainerne skal leveres direkte til de 3 stedene som vi skal bytte ut dagens containere.

3 stk. innecontainere skal leveres til Rubintunet, Fredrikstad
- 1 stk. restavfallscontainer (Rubintunet 61)
- 2 stk. papiravfallscontainer (1 stk. til Rubintunet 61 og 1 stk. til Rubintunet 5).

4 stk. innercontainere skal leveres til Riverside 6, Fredrikstad
- 2 stk. restavfallscontainer.
- 2 stk. papiravfallscontainer.



- 8 stk. innercontainere skal leveres til Spinnerikroken, Gamle Fredrikstad
- 4 stk. restavfallscontainer (2st. til Spinnerikroken 7/9/11 og 2 stk. til Spinnerikroken 10/12).
- 4 stk. papiravfallscontainer(2st. til Spinnerikroken 7/9/11 og 2 stk. til Spinnerikroken 10/12).

Containerne må leveres med kranbil. Pris skal være inkludert levering til leveringssted og plassering i yttercontainer.

Fredrikstad kommune er behjelpelig med å fjerne de eksisterende innecontainerne.

5.0 Tildelingskriterier (Information)

5.1 Pris 50% (Response required)

Tilbyder legger ved navn på produkt og totalpris som svar på dette kravet, samt tekniske spesifikasjoner.

Frakt, levering og plassering av innercontainer oppi yttercontainer skal være inkludert i prisen.

Totalpris eks mva fylles i vedlagt prisskjema.

Prisene skal inkludere samtlige kostnader tilbyder vil ha for å oppfylle kontrakten. Det er ikke anledning til å fakturere reisetid, kjøregodtgjørelse, diett, administrasjonskostnader, henvendelser om møtetidspunkt osv.

5.2 Leveringstid (50%) (Response required)

Tilbyder skal si noe om forventet leveringstid på containerne. Leveringstid oppgis i antall uker.

Oppgitt leveringstid som oppgis vil knyttes til dagbot, dersom det oppstår forsinkelse.

6.0 Forbehold (Information)

Dersom tilbyder har forbehold til konkurransegrunnlaget med vedlegg skal dette informeres om her.

Øvrige forbehold som er vedlagt tilbudet, for eksempel leverandørens egne salgsbetingelser, serviceavtaler m.m., vil ikke bli vurdert og aksepteres ikke.

6.1 Forbehold mot kontraktsvilkår (Response required)

Eventuelle forbehold mot kontraktsvilkårene skal gjøres rede for her:

1. Oppgi kapittel og avsnitt det tas forbehold mot
2. Beskrivelse av forbehold
3. Årsak til forbehold
4. Konsekvenser for ytelse, pris, risiko, fremdrift mm.

Dersom tilbud leveres uten forbehold må det skrives "tilbudet leveres uten forbehold" i fritekstfeltet.

6.2 Forbehold mot konkurransegrunnlaget (Response required)

Eventuelle forbehold mot konkurransegrunnlaget skal gjøres rede for her.

1. Oppgi kapittel og avsnitt det tas forbehold mot



2. Beskrivelse av forbehold
3. Årsak til forbehold
4. Konsekvenser for ytelse, pris, risiko, fremdrift mm.

Dersom tilbud leveres uten forbehold må det skrives "tilbudet leveres uten forbehold" i fritekstfeltet.

7.0 Sladdet tilbud (Response required)

Leverandøren legger ved sladdet utkast av tilbudet.