



Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon




BERGEN
KOMMUNE



Table of contents

- 1 Avtalen gjelder
- 2 Nærmere beskrivelse av leveransen
- 3 Absolutte krav



1 Avtalen gjelder

Bergen Vann er en etat i Bergen kommune. Etaten skal sørge for en god og tilstrekkelig vannforsyning og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering.

Bergen Vann drifter og forvalter de kommunale vann- og avløpsanleggene i Bergen kommune og drifter de kommunale vann- og avløpsanleggene i Bjørnafjorden kommune. Etaten har ca. 250 medarbeider og en omsetning på om lag 1 milliard. De ansatte er i dag lokalisert i Spelhaugen 22, Fjøsangerveien 68 og på en rekke vannbehandlings- og renseanlegg.

Anskaffelsen gjelder kjøp av gategods.

2 Nærmere beskrivelse av leveransen

3 Absolutte krav

Følgende absolutte krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Standard (Response required)

Gategodset skal produseres etter kravene i NS-EN 124-1:2015.

2 Belastningsklasse (Response required)

Gategodset skal inneha belastningsklasse D400.

3 Produsent (Response required)

Alle type lokk med tilhørende rammer under hver kategori i Mercell prisskjema skal produseres av den samme produsenten.

4 Pakninger (Response required)

Det skal ikke være metallisk kontakt mellom lokk og tilhørende rammer. Dvs. at lokkene skal ha helomsluttende pakninger.

Dette gjelder følgende produkter under Mercell prisskjema:

Kategori 1: 1.1 - Ø650 lokk

1.4 - Ø250 Kapsellokk

1.6 - Ø650 lokk m/ konsentrisk kapsellokk

1.7 - Ø650 lokk m/ eksentrisk kapsellokk

Kategori 2: 2.1 - Ø800 lokk m/ konsentrisk kapsellokk

5 Utforming (Response required)

Alle tilbudte produkter skal ha tilsvarende utforminger som veiledende tegninger i vedlegg 1.

Dokumentasjon:

Legg ved tegninger av tilbudte produkter i PDF-format. Filen skal navngis "Krav 5".

6 Garanti (Response required)



Lokkene skal ha en 7 års garanti mot å ruste fast fra leveringsdato.
Dette gjelder følgende produkter under Mercell prisskjema:

Kategori 1: 1.1 - Ø650 lokk

1.4 - Ø250 Kapsellokk

1.6 - Ø650 lokk m/ konsentrisk kapsellokk

1.7 - Ø650 lokk m/ eksentrisk kapsellokk

Kategori 2: 2.1 - Ø800 lokk m/ konsentrisk kapsellokk

7 Miljø, CO2-utslipp (Response required)

CO2-ekvivalenter i kg per kg gategoods produsert skal ikke være høyere enn 0,300.

Dokumentasjon

Legg ved utfylt "Vedlegg 2, CO2-utslipp".