# Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon

BERGEN
KOMMUNE

# Table of contents

1 Avtalen gjelder
2 Nærmere beskrivelse av leveransen
3 Absolutte krav

# 1 Avtalen gjelder

Bergen har de største sammenhengende, verneverdige, tette trehusmiljøene i landet. Bebyggelsen har nasjonal verdi, og risikoen for områdebranner er stor. Bergen brannvesen har stort fokus på brannsikring i disse områdene.

Konkurransen gjelder komfyrvakter til bruksenheter i tett trehusbebyggelse i Bergen kommune.

# 2 Nærmere beskrivelse av leveransen

Bergen brannvesen skal anskaffe komfyrvakter til bruksenheter i tett trehusbebyggelse i Bergen kommune for en ramme på inntil NOK 2.600.000,- eks. mva.

Komfyrvaktene skal være av typen som har et mellomstykke mellom opprinnelig stikkontakt og støpsel på komfyren.Tilbudet skal være inkludert montering og nødvendig opplæring til brukere.

Vedtak om tildeling av gratis komfyrvakt vil bli oversendt til valgt leverandør, som da må avtale tidspunkt for montering med sluttbruker. Navn, adresse og kontaktinformasjon vil bli overlevert til valgt leverandør.

Eierskapet til komfyrvakten vil automatisk bli overdratt til eier av den enkelte enhet der produktet installeres. All dialog etter montering skal gå mellom leverandør og sluttbruker.

Komfyrvakter som installeres som følge av denne anskaffelsen skal ha minimum garanti på 5 år.

Leverandørs forpliktelser gjelder også sluttbruker. Forholdet mellom leverandør og sluttbruker reguleres av forbukerkjøpsloven.

# 3 Absolutte krav

**Følgende absolutte krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:**

# 1 Godkjenning (Response required)

Produktet skal tilfredsstille kravene i standarden NEK EN 50615 og være FG-godkjent. Skriftlig dokumentasjon på dette må vedlegges tilbudet.

# 2 Koordinering (Response required)

Leverandør skal administrere og koordinere montering.

# 3 Kvalifisert personell (Response required)

Montering skal utføres av kvalifisert personell for å sikre korrekt installering og tilpasning.

# 4 Montering (Response required)

Produktet skal leveres ferdig montert (dvs. inkl. batteri til sensor).

Sensor må kunne monteres med ulik plassering for å tilpasses det enkelte kjøkken.

# 5 Sensor (Response required)

Sensor skal ikke være så følsom at den kobler ut strøm uten at det er en reell fare for brann.

# 6 Renhold (Response required)

Sensoren skal være lett å renholde slik at sikkerhet og funksjon til sensoren opprettholdes.

# 7 Batteri (Response required)

Komfyrvakt skal gi varsel når batteri på sensor må byttes.

Forventet levetid på batteri må oppgis.

# 8 Montering- og bruksanvisning (Response required)

Det skal følge monterings- og bruksanvisning på norsk med hvert enkelt produkt.

Montør skal sørge for nødvendig opplæring til bruker.

# 9 Kontaktinformasjon (Response required)

Kontaktinformasjon til leverandør skal plasseres på hensiktsmessig sted i hver bruksenhet.

# 10 Ferdigstilling (Response required)

Leverandør må kunne montere komfyrvakter gjennom hele kontraktsperioden, i henhold til etterspørsel.

Leverandør må kunne ferdigstille leveransen innen 31.12.2024.

# 11 Garanti (Response required)

Komfyrvaktene skal ha minimum garanti på 5 år.

Leverandøren skal i garantiperioden snarest mulig på sluttbrukers forespørsel, og for egen regning, bytte ut defekte deler, eller reparere leveransen slik at den er uten feil og mangler av noe slag.

Forholdet mellom leverandør og sluttbruker reguleres av forbrukerkjøpsloven.

# 12 Kommunikasjon med sluttbruker (Response required)

Leverandør har ansvaret for dialog og oppfølging av sluttbruker før og under montering, samt ved eventuelle reklamasjoner i garantiperioden.

Leverandør skal ha norskspråklige montører og kundebehandlere i regionen i hele monterings- og garantiperioden.