




Bilag 1 Orientering om avtalen og Kundens krav til leveranser



Table of contents

1 Kravspesifikasjon



1 Kravspesifikasjon

Kravene vil gjelde for hele kontraktsperioden og inngår i kontrakten, bilag 1. Leverandør bes om å besvare hvert enkelt punkt nedenfor.

Under følger krav som skal oppfylles. Leverandør bekrefter at kravene tilfredsstilles ved å svare «Oppfyller krav». Dersom Leverandør svarer "Dekker ikke kravene" og/eller ikke har svart på ett eller flere punkt kan tilbudet bli avvist.

1 Informasjon (Information)

Kravene vil gjelde for hele kontraktsperioden og inngår i kontrakten, bilag 1.

Leverandør bekrefter at kravene tilfredsstilles ved å svare «Oppfyller krav». Dersom Leverandør svarer "Dekker ikke kravene" og/eller ikke har svart på ett eller flere punkt kan tilbudet bli avvist.

Kravene kommer i tillegg til produktspesifikke krav som er angitt i vedlegg A Prisskjema.

I de tilfeller Kunden ber om dokumentasjon eller beskrivelser/redegjørelser på et krav, må leverandøren enten laste opp ønsket dokumentasjon og/eller fylle inn en beskrivelse/redegjørelse på det aktuelle kravet.

2 Forbehold om kjøp utenfor avtalen (Response required)

Hovedregelen er at avtalen skal benyttes, men ved enkelte anskaffelser over kr 500 000 eks mva eller ved spesielle behov forbeholder Kunden seg retten til å kunne gå utenom avtalen hvis ønskelig.

Kunden forbeholder seg retten til å kjøpe skaffevarer utenfor avtalen dersom dette skulle gi gunstige betingelser for Kunden.

3 Generelle krav (Response required)

Alle kjemiske produkter skal ha et sikkerhetsdatablad på norsk og leveres i henhold til krav i REACH-forskriften.

Alle rør og kumdelere, inklusive pakninger og belegg, skal være godkjent for sitt bruk, dvs. til drikkevannsledning, avløpsledning eller overvannsledning.

Alle rør og kumdelere skal ikke avgi stoffer som er av helse- eller miljøskadelig art.

Levetid på rør og kumdelere skal være minimum 100 år. I tillegg skal feilfri driftstid på minimum 100 år tilstrebes.

Rør og kumdelere skal lagres og transporteres i henhold til produsentens anbefaling/krav.

Alle rør og kumdelere skal som minimum være merket i henhold til spesifikke produktstandarter og skal kunne spores tilbake til produsent.

Produsenten av rør og kumdelere skal kunne dokumentere materialkvaliteten til det spesifikke produktet. Med materialkvalitet menes blant annet kjemisk innhold, fysiske egenskaper og mekaniske egenskaper.

Kommunene skal kunne gjennomføre revisjon av produsenten, f.eks. teknisk revisjon av



produksjonsprosess.

4 Tilleggskrav til betongrør og -kumelementer (Response required)

Betongrør skal produseres i henhold til NS 3121. Betongkummer og kumdeler skal produseres i henhold til NS 3139.

Minimumskrav til bestandighetsklasse er M40. I tillegg skal alle rør og kumelementer være motstandsdyktig til sulfatpåvirkning (for eksempel ha SR eller Max-kvalitet) eller tilfredstille krav til sulfatmotstandsklasse SuR1 ihht NS-EN 206. Ved behov for SuR2 påføres epoxy på betongelementene. Dette for at de skal kunne brukes i områder hvor alunskifer forekommer og hvor betongrør utsettes for angrep fra naturlige aggressive grunnforhold.

Ved behov skal rør og kumelementer ha tetthetsgaranti fra produsent i henhold til kravene i NS 3121 og NS 3139 og de skal være merket ihht til standard, dvs med T-merke.

Overdekning skal angis ved bestilling. Rør skal merkes med overdekning ihht standard.

5 Tilleggskrav pakninger (Response required)

Tetningsringer, både innstøpte tetningsringer (ig) og løse tetningsringer, skal være i henhold til NS-EN 681-1.

Ved boring i kumvegg skal AR-pakning benyttes, dvs F910-AR for avløp og F911 for vann.

6 Tilleggskrav til demperinger (Response required)

Demperinger skal primært være laget av resirkulert gummi.

7 Tilleggskrav til justeringsringer (Response required)

Justeringsringer skal primært være med fals.

8 Krav til innmontasje (Response required)

Det er behov for innmontasje av armatur. Forankring i vannkummer skal være testet og dokumentert.

9 Bestilling (Response required)


Bestilling skal kunne foretas mellom kl 07:00 og 15:30 på hverdager og Leverandør skal besvare enhver henvendelse innen 24 timer.

Bestilling skal kunne skje via telefon, epost og oppmøte.

10 E-handel - forbehold om innføring (Response required)

Kommunen arbeider med å innføre et elektronisk innkjøpssystem, og det kan bli aktuelt for kommunene å benytte en elektronisk innkjøpsløsning i avtaleperioden. Ved en eventuell innføring av e-handel i kommunene forplikter Leverandøren å legge til rette for bruk av denne. Den elektroniske innkjøpsløsningen skal ikke medføre kostnader eller sette begrensninger for Kunden.

11 Ordrebekreftelse (Response required)



Leverandør skal oversende en ordrebekreftelse elektronisk ved alle bestillinger senest 24 timer etter bestilling.

Ordrebekreftelsen skal minimum inneholde forventet leveringstidspunkt der dette ikke er avtalt ved bestilling, navn på kontaktperson hos Leverandør og evt. pris/prisestimat.

Hvis Leverandøren ikke kan utføre oppdraget innen den fristen som Kunden angir, skal Leverandør snarest mulig gi tilbakemelding om dette til bestiller.

12 Levering og leveringstid (Response required)

Leveranser skal skje i tidsrommet mellom kl. 07-14.30, og til Kunden sitt stedlige personell, slik at de både kan foreta varemottak/-kontroll og håndtere varer innenfor ordinær arbeidstid.

De produktene som er merket som lagervarer i vedlegg A Prisskjema skal ha en leveringstid på maks 1 uke fra bestilling.

De produktene som ikke er merket som lagervarer i vedlegg A Prisskjema skal ha en leveringstid på maksimalt 3 uker fra bestilling.

Bestilte varer skal leveres Kundens angitte sted. Dette angis ved bestilling og/eller i hvert enkelt tilfelle.

Leverte varer kan under ingen omstendigheter hensettes utenfor port eller byggeplass, med mindre dette er særskilt avtalt i det enkelte tilfelle.

13 Krav til utsalgssted. (Response required)

Da Kunden i hovedsak henter produktene selv er det et krav om at leverandøren har utsalgssted/lager i, eller i hensiktsmessig nærhet til Kunden.

Leverandøren bes beskrive sitt utsalgssted/lager der produktene kan hentes.

14 Krav til retur (Response required)

Kunden skal ha mulighet til å levere tilbake ikke bearbeide ubrukte lagerførte artikler fra produktsortimentet til full kjøpspris. Det skal ikke påkomme administrasjonskostnader i forbindelse med returer.

15 Krav til kjøretøy ved transport (Response required)

Ved transport skal kjøretøy ha minimum Euro VI motor.