Kapittel A Generell del

BERGEN
KOMMUNE

Table of contents

1 Innledning
2 Kort om kontraktsarbeidets omfang
3 Entreprisemodell
4 Byggherrens organisasjon

1 Innledning

Prosjektet Haukelandshallen - Utskiftning av røykluker innebefatter oppgradering av eksisterende røykventilasjon i henhold til dagens krav, samt utskifting av eksisterende overlyselementer med tanke om vannlekkasje.

Prosjektet er planlagt utført i en totalentreprise, med oppstart mars 2024, og ferdigstillelse innen medio juni 2024.

2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

Haukelandshallen er oppført mellom 1965 og 1970 med røykventilasjon bestående av røykluker og spjeld. Bygningen består av 2 etasjer, hvor 2. etasje kun består av areal for drift av bygningen. Areal består hovedsakelig av hall, gymsaler, garderober og kontor.

Hallens gangarealer, garderober og andre mindre rom har røykluker i overlyskuplene. Eksisterende mekanisme er sylindre som åpner luken ved temperatur. I den store hallen er det installert fire spjeld for røykventilasjon som skal kunne styres fra en røyklukesentral i vestibylen. Per dags dato fungerer ikke eksisterende løsninger til sitt formål, og det er derfor besluttet at eksisterende funksjonsmekanisme ved dagens røykventilasjon skal oppdateres til dagens krav og at overlyselementene skal skiftes ut med tanke om vannlekkasje.

Utskiftning omfatter blant annet 68 overlys kupler i forskjellige størrelse (90/90cm, 100/100 cm, 100/200cm og 150/150cm) og 26 røykluker (90/90cm, 100/100 cm , 100/200cm).

3 Entreprisemodell

Prosjektet gjennomføres i en totalentreprise.

4 Byggherrens organisasjon

Beskrivelse	Kontaktinformasjon
Byggherre (BH)	Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom v/direktør Christian Fossdal Kaigaten 4 5020 Bergen Telefon sentralbord: 55 56 56 50 E-post: ebe@bergen.kommune.no
Prosjektleder (PL)	Fylles inn ved kontraktinngåelse
Byggforvalter (BFV)	Fylles inn ved kontraktinngåelse