



Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon




BERGEN
KOMMUNE



Table of contents

- 1 Avtalen gjelder
- 2 Nærmere beskrivelse av leveransen
- 3 Absolutte krav



1 Avtalen gjelder

Solskjerming til Skjoldlia barnehage.

2 Nærmere beskrivelse av leveransen

Skjoldlia barnehage er en 5 avdelings barnehage. Barnehagen ligger vedsiden av Skjoldkirke og er bygget i samme stil. Vi har derfor store vinduer på avdelingene, som går langt ned på veggen.

Det er 30 cm fra gulvet og til vinduene de fleste steder. Vinduene blir brukt til lek, til å sitte i og til å stå i når barna skal vinke til foreldre. Vi kan derfor ikke ha solskjerming/ gardiner som hindrer lek i vinduene.

Oppdragsgiver tar forbehold om at endelig finansiering til solskjerming gis fra Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU).

Barnehagen skal søke midler for å oppgradere barnehagemiljø i forhold til helsevern.

Barnehagen må legge ved tilbud på de aktuelle innkjøpene i søknaden om midler.

3 Absolutte krav

Følgende absolutte krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Generelt (Response required)

Rullegardiner skal generelt være av god kvalitet, for hard bruk og sikker i bruk for skolebygg/barnehager.

Rullegardiner skal leveres komplett med oppheng.

Rullegardiner monteres i vindusnisjer.

Tilbyder skal fjerne overskytende materiell og emballasje, samt støvsuge med egen støvsuger og rydde stedet etter utførtarbeid som «rent bygg» krever. Leverandør er ansvarlig for kildesortering og avhending.

2 Måltaking (Response required)

Befaringer, oppmåling og kontroll skal være en del av pristilbudet. Leverandør skal kontrollere alle mål på stedet og være ansvarlig for disse. Leverandør skal også gjøre seg kjent med hvor det må/bør tas spesielle hensyn, for eksempel høyder i forbindelse med el-kanaler, radiatorer mm.


Det er tilbyders ansvar å komme med løsning i tilbudet dersom det er behov for å installere flere rullegardiner i vinduer med stor bredde.

I dag har barnehagen hvite rullegardiner med snor. Det er 1 gardin i hvert vindu, unntatt på de vinduene som er over 4 meter. Her er det 2 rullegardiner som overlapper hverandre med 20 cm. Rullegardinene er festet inni vinduskarmen.

3 Garanti (Response required)

Garanti på rullegardiner og oppheng skal være minimum 5 år.

Arbeider i forbindelse med utbedring av løse fester/ for dårlig montering eller



produktfeil/mangler er kostnadsfritt for oppdragsgiver i garantitiden.

4 Levering/frakt - montering/oppheng - kontrollmåling (Response required)

Alle kostnader vedr. levering/frakt – montering/oppheng og kontrollmåling skal være inkludert i prisene som er tilbudt i prosjektskjema. Leverandør må selv stille med gardintrapp, lift eller annet utstyr som er nødvendig for å gjennomføre leveransen.

5 Sikkerhet (Response required)

På grunn av sikkerhet kan barnehagen ikke ha rullegardiner med snor, da dette utgjør en kvelningsfare.

Det er tilbyders ansvar å finne løsning for enkel snorløst nedtrekk og opprulling.

6 Lystette rullegardiner (Response required)

Barnehagen trenger rullegardiner for å ha mulighet til å skjerme for solen om sommeren og for å gjøre rommene mørkere ved hvilestund. Rullegardinen i seg selv må vær lystette.

7 Klima- og miljøhensyn (Response required)

Rullegardinene skal bestå av minst 50 % resirkulert plast og tekstiler skal ha Oeko-Tex Standard 100 eller tilsvarende merke.

Dokumentasjonskrav:

Det skal legges ved en erklæring fra produsent eller sertifikat på at kravet er innfridd.

8 Kjemikalier (Response required)

Leverte rullegardiner skal være frie for halogenerte flammehemmere.

Det skal ikke leveres eller benyttes produkter som inneholder PFAS eller mer enn 0,1 vektprosent av stoffer som er på:

- EUs kandidatliste (stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøfarlige egenskaper)
- Miljødirektoratets prioritetsliste (miljøgifter og andre stoffer som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø)

Om nye stoffer føres opp på en av listene i løpet av kontraktperioden, skal leverandøren senest seks måneder etter at oppdaterte lister er offentliggjort, fremlegge en handlingsplan for hvordan stoffene skal fases ut.

Leverandør skal overholde forpliktelser til substitusjon i henhold til § 3a i produktkontrolloven.