



Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon



BERGEN
KOMMUNE



Table of contents

- 1 Avtalen gjelder
- 2 Nærmere beskrivelse av leveransen
- 3 Absolutte krav



1 Avtalen gjelder

På vegne av IUA Bergen region KO og Vest brann- og redningsregion KO skal oppdragsgiver anskaffe totalt åtte nye tilhengere for utstyr, (fire tilhengere til hvert KO).

På vegne av IUA Bergen region KO og Vest brann- og redningsregion KO skal oppdragsgiver anskaffe totalt åtte nye tilhengere for utstyr, (fire tilhengere til hvert KO).

2 Nærmere beskrivelse av leveransen

Det vises til kravene spesifisert for denne anskaffelsen

3 Absolutte krav

Følgende absolutte krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Generelle krav (Response required)

- Overordnet regelverk: Tilhengerne skal oppfylle gjeldende lover, forskrifter og regler som følger av art og bruksområde.
- Registrering/sertifisering: Tilhengerne skal leveres ferdig godkjent og innregistrert.
- Klargjøring: Tilhengerne skal leveres ferdig klargjort for umiddelbar bruk.
- Miljøkrav: Oppdragsgiver skal prioritere produkter av god kvalitet og som enklere kan repareres, slik at produktet varer lenger.

2 Kassemål (Response required)

- lengde: min. 300 cm, maks. 400 cm
- høyde: min. 150 cm
- bredde: min. 150 cm

3 Totalvekt (Response required)

- maks. 1 400 kg

4 Nyttelast (Response required)

- min. 800 kg

5 Aksler (Response required)

- Antall aksler: 2

6 Dekk (Response required)



- Tilhengerne skal leveres med helårsdekk fra en anerkjent leverandør og Premium merke.

7 Brems (Response required)

- Godkjent bremsesystem - påløpsbrems

8 Støtteben (Response required)

- Støtteben foran og bak

9 Dører (Response required)

- Dobbeldør bak
- Innside av dør bak skal ha magnetisk whiteboardtavle
- Tetningslister på dører
- Alle dører/skap skal kunne låses med hengelås

10 Luker (Response required)

- Topphengslet luke begge sider for best mulig tilgang til varerom
- Lukene skal være selvstående i åpen stilling

11 Lås (Response required)

- Lås til drag

12 Stigtrinn (Response required)

- Utvendige stigtrinn med håndtak på fremvegg

13 Festemateriell (Response required)

- Takgrind
- Surrefester innvendig
- Surreskinne på begge sider innvendig
- Langsgående skillevegg i midten
- Hyllesystem som kan justeres i høyden

14 Belysning (Response required)

LED -lister plasseres i samråd med oppdragsgiver og forsynes fra eget batteri:

- Innvendig belysning med bryter
- På dobbeldører bak, skal lyse i åpen tilstand
- På sidedører



15 Ventilasjon (Response required)

- Lufteventiler

16 Farge og dekor (Response required)

- Farge RAL 3000 (leverandør må presisere om det er lakk, foliering eller gjennomfarget materiale)
- Dekor iht. vedlagt skisse fra oppdragsgiver

17 Leveringstid (Response required)

- Leveringstid oppgis av tilbyder

18 Service og garanti (Response required)

- Beskrive rutiner for periodisk vedlikehold
- Som et minimum skal det gis garanti for 2 år