Oppdragsbeskrivelse - Område 4 - Nordøya

Troms fylkeskommune
Romssa fylkkasuohkan
Tromssan fylkinkomuuni

Table of contents

1 Delkontraktens formål og omfang
2 Krav
3 Produkter som skal prises
4 Tildelingskriterier

1 Delkontraktens formål og omfang

Snørydding, sandstrøing og bortkjøring av snø rundt Troms fylkeskommune sine bygg i Område 4 - Nordøya.

Område 4 består av:
Nordøya Tannklinikk
Breivangvegen 18

For omfang av hva som skal ryddes, se vedlagt dokument: Område 4 - Nordøya.

Snørydding av nødutganger, inngangsparti, sykkelskur/stativ er ikke en del av denne kontrakten.

2 Krav

1.0 Beskrivelse av oppgaven (Information)

Arbeidet omfatter snørydding, sandstrøing og bortkjøring av snø i vintersesongen for Område 4 - Nordøya. Se vedlegg

1.1 Snørydding (Response required)

Snørydding av adkomstveger og parkeringsplasser skal være ferdig senest kl.07:00 alle ukedager. Snørydding skal utføres når det har falt 7 cm snø målt i området rundt institusjonen. Området skal være ryddet for snø lørdager, søndager og bevegelige helligdager med hensyn til eventuell brannuttrykning.

Påske, jule- og nyttårshelgene honoreres etter timesats.

1.2 Sandstrøing (Response required)

Sandstrøing skal utføres så snart det er behov. Entreprenøren skal vurdere om det er behov for sandstrøing.

Det skal benyttes "strøsand" type 4-8 mm knust fjell

Sandstrøing honoreres etter hver gang i prisoppsett.

1.3 Bortkjøring av snø (Response required)

Bortkjøring av snø skal utføres etter bestilling fra oppdragsgiver. Entreprenøren skal gi melding til oppdragsgiver når han vurderer at bortkjøring av snø må iverksettes. Entreprenøren forplikter seg til å gjennomføre tiltaket på kort varsel når bestilling (muntlig eller skriftlig) foreligger.

Lagring av snø skal foregå så langt det er forsvarlig, og når entreprenøren mener videre lagring ikke er forsvarlig skal det gis melding til oppdragsgiver.

Entreprenøren er ansvarlig for at snøen som kjøres bort deponeres i henhold til gjeldende regler/myndighetskrav.

1.4 Ansvar og skader (Response required)

Entreprenøren skal gjøre seg kjent med området slik at skader på bygg, uteanlegg og beplantning unngås.

2.0 Miljø (Response required)

Utfylt skjema Vedlegg 1 Utstyrsspesifikasjon på maskinpark vil gi grunnlag for evaluering av tildelingskriteriet Miljø.

3.0 Gjennomføringsevne (Response required)

Tilbyder må beskrive sin kapasitet for gjennomføring av oppdraget.

Herunder maskinpark og mannskap.

3 Produkter som skal prises

Products

(5)

Category	Description	Delivery date	Quantity	Unit
Fast årlig kontraktsum	Nordøya Tannklinikk		1.00	Rund sum
Fast årlig kontraktsum	Breivangvegen 18		1.00	Rund sum
Timearbeider	Timepris snørydding jul, nyttår(23.12-01.01) og påske (Skjærtorsdag tom 2.påskedag)		10.00	per time
Per gang	Sandstrøing per gang		20.00	
Timearbeider	Timepris Bortkjøring av snø 1 hjullaster og 2 lastebiler		10.00	per time

4 Tildelingskriterier

	Name	Type	Weight
1	Pris	Price	50.0%

Prisen gis som fast pris på snørydding for en hel sesong i prisoppsett i Mercell.

I prisoppsettet er det satt en tabell med fast avtalepris for hvert nygg, samt arbeider som utføres på medgått tid.

Arbeider som utføres på medgått tid er en teoretisk mengde, og trenger ikke stemme med uttak i løpet av perioden.

Prisene skal inkludere alle kostnader leverandør har knyttet til tjenesten, inkludert

gebyrer, avgifter og lignende. Det skal således ikke påløpe noen kostnader utover pristilbudet.

De angitte prisene er fast for første periode, 15.september 2024 tom 30.april 2025, og reguleres deretter i henhold til alminnelige kontraksvilkår Troms fylkeskommune.

2	Miljø	Score	30.0%

Oppdragsgiver har høyt fokus på miljø og utslipp.

I dette kriteriet vil det evalueres på utslippsklasse for kjøretøyer og maskiner i henhold til utfylt Vedlegg 1 Utstyrsspesifikasjon

Poengscoren vil fastsettes basert på en objektiv målestokk som vises i Vedlegg 1.

I evalueringen vil oppdragsgiver vektlegge biler som er i bruk eller som vil tas i bruk i løpet av første kontraktår. Leverandør som skal anskaffe ny lastebil/maskin til dette området, må i Vedlegg 1 oppgi informasjon om dette på samme måte som for lastebiler/maskiner leverandør allerede er i besittelse av.

Dette må fylles ut i for hver delkontrakt.

Dokumentasjonskrav:
Utfylt Vedlegg 1 Utstyrsspesifikasjon.

3	Gjennomføringsevne	Compliant	20.0%

Tilbyderen skal ha nødvendig kapasitet og disponere over ressurser som har kompetanse og gjennomføringsevne innen de fagområder som oppdraget krever.

Tilbyder skal dokumentere dette ved å fremlegge en overordnet beskrivelse av relevant faglig kompetanse, samt hvordan organisasjonen vil bli brukt til gjennomføring av avtalen. I dette ligger også maskinpark som er tiltenkt brukt på avtalen. Om samme maskinpark er tenkt brukt på flere av delkontraktene må leverandør her sannsynliggjøre at leverandør klarer å utføre oppdragene i henhold til fristene.

Vurdering gjøres på bakgrunn av tilbyders besvarelse av krav 3.0 Gjennomføringsevne