



Kravspesifikasjon







Table of contents

Kravspesifikasjon





Kravspesifikasjon

Her fremkommer krav som stilles i tillegg til kvalifikasjonskrav.

Det kan være krav som kun er til informasjon. Det kan også være krav der svar er påkrevd. Kan man ikke tilfredsstille kravene, eller man ikke har tilstrekkelig dokumentasjon vil man kunne bli avvist i konkurransen. Vi oppfordrer derfor til å dokumentere og svare så utfyllende som mulig.

1.0 Omfang (Information)

Asfalteringsarbeidene vil utføres på veiparseller og plasser rundt om i hele kommunen, men vil i hovedsak være lokalisert til tettstedene i kommunen. Råde kommune vil etter avtaleinngåelse opplyse om hvilke veier som skal reasfalteres/asfalteres samt oppgi for bruk for kg/m² for de enkelte veier og plasser.

Hvis annet ikke er beskrevet av ytelser i denne kontrakten, gjelder Statens Vegvesens normaler, Håndbok 246, R210, R211, N200 og teknologirapport nr. 2505: Reseptorienterte asfaltkontrakter- Kontroll og dokumentasjon av utførelse.

For alle transporttjenester knyttet til dette oppdraget gjelder NA-rundskriv 08/8 "Miljø og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester" pkt. 1-8, se vedlegg.

Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Kommunen har budsjettet med kr 1 500 000,- eks. mva. til reasfaltering/asfaltering. Beløpet er ikke bindende for kommunen, og det kan asfalteres for mindre.

Entreprenørens faktura skal dokumenteres med følgeseddel/veiseddel fra asfaltverk.

2.0 Kvalitet (Response required)

Det skal brukes AG 11-16 AGB 8-11 og AB 11.

3.0 Spesielle forhold ved oppdraget (Response required)

Deler av asfalteringsarbeidet vil være i boområder med stor ferdsel av barn. Tilbyder (entreprenør) skal derfor vise stor aktsomhet i utførelsen av sine arbeider. Entreprenøren skal forholde seg til de krav som Statens Vegvesen stiller til arbeider langs vei.

Statens Vegvesens krav til trafikkavvikling/skilting mv. skal følges.

4.0 Oppstart og avslutning (Response required)


Fra bestilling skal det ikke gå mer en 14 dager til arbeidet er startet. Det forventes kontinuitet i arbeidet.


Ved bestilling skal leverandør skriftlig bekrefte når arbeidet startes.

Kontraktarbeidene skal gjennomføres før 31.11.

5.0 Miljø (Information)

Hvor ikke annet framgår skal alle oppgravde masser transporteres til godkjent deponi.





5.1 Beskrivelse av virksomhetens arbeid med miljø (Response required)

Utslipp fra produksjon og legging av asfalt skal reduseres.
Det skal levere asfalt med lavest mulig klima- og miljøbelastning.

Leverandør skal vurdere å levere lavtemperatur asfalt.

Den maksimale produksjonstemperaturen ved legging av lavtemperaturasfalt skal ikke overstige 120°C.

Ved bruk av polymermodifiserte bindemidler, som øker levetiden tillates produksjonstemperatur opp til 155 °C.

Leverandør kan fravike temperaturgrensene dersom det kan dokumenteres at hele løsningen totalt sett vil gi lavere klimagassutslipp enn ved å velge produkter ut fra disse kravene.

Leverandøren som tilbyr lavtemperaturasfalt skal levere en teknisk rapport og prosjekteringsplan som viser asfaltblanding og leggeteknikker og maks temperaturer som kreves av disse teknikkene. Tekniske datablad fra produsent med beskrivelse av bindemiddel og asfaltblanding skal være tilgjengelig i digitalt strukturert format tilpasset åpen BIM.

Som dokumentasjon på at asfalten er produsert med lavtemperatur-teknikk skal utskrift av temperaturlogg fra automatisk temperaturregistrering i asfaltproduksjonen leveres, samtidig som asfalten leveres eller senest to uker etter dette.

Dokumentasjon på kravet

Leverandør skal beskrive hvordan de jobber med miljø, i virksomheten, og hvordan det vil bli jobbet med miljø opp mot denne kontrakten.

Leverandør skal levere egenrapportering på Miljø.

