Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon

BERGEN
KOMMUNE

Table of contents

1 Avtalen gjelder
2 Kravspesifikasjon

1 Avtalen gjelder

Bergen kommune ved byrådsavdeling for næring, kultur og idrett har til hensikt å inngå kontrakt på leie av kjøle- og frysecontainere i SKUR 11 ved Bryggen i Bergen med tilhørende beredskap for å ivareta krav til ferskvarehåndtering og matsikkerhet for leietakere på utetorget, på Fisketorget.

Det er også lagt inn opsjon om ytterligere 1+1 år på tilsvarende betingelser.

2 Kravspesifikasjon

Følgende krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1.0 Dimensjonerende betingelser, temperatur, energikilde og belysning (Information)

1.1 Energikilde (Response required)

Energikilde skal være strøm for alle kontainere.

Kontainerne skal bruke løsninger som optimaliserer temperaturstyring og energibruk.

1.2 Dimensjonerende betingelser, temperatur og belysning (Response required)

Omgivelsestemperatur forutsettes normalt ikke å overstige 40 °C, men kontainere skal holde kuldeytelse ved temperaturer opp til 50°C i kortere perioder. Dersom man velger å overrisle kondensator med vann for å oppnå ønsket kuldeytelse, er det nettvann tilgjengelig i varmestue. Utleier av kontainere må evt. ta alle kostander med å etablere en slik løsning.

Type container:
• 4 stk kjølecontainer 20 ft. Temperatur (celcius) 2 grader. Med innvendig belysning.
• 1 stk frysecontainer 20 ft. Temperatur (celcius) -22 grader. Med innvendig belysning
• 1 stk frysecontainer 10 ft. Temperatur (celcius) -22 grader. Med innvendig belysning.

Entreprenøren må levere kontainere som kan benytte tilgjengelig strømuttak på angitt plass. Entreprenøren må selv stille med transformator hvis leverte kontainere ikke kan benytte tilgjengelig spenningssystem.

Ved oppstillingsplass er det tilgjengelig 230V 32A 3-fase.

Det skal være arbeidslys inni kontainerne.

Det skal benyttes karbondioksid (CO_2) som kuldemiddel.

2.0 Driftsgaranti og opplæring (Information)

2.1 Driftsgaranti (Response required)

Ved driftsstans, må kvalifisert servicetekniker kunne være på stedet innen ca. 2 timer hele leieperioden for å sikre kontinuerlig drift.

Dette skal prises under «Driftsgaranti» i prisskjema. Det forutsettes at leverandøren har systemer som automatisk fanger opp eventuelle avvik i temperatur, feks strømsvikt og lignende.

Det forutsettes også at leverandør har tilgjengelig en kontaktperson som kan kontaktes innenfor normal arbeidstid for å melde avvik. Kontaktinformasjon oppgis i tilbudet.

2.2 Opplæring (Response required)

Leverandør påtar seg å gi tilstrekkelig opplæring av bruk av kontainer til relevante personer ved oppstart av kontraktsperioden. Dette skal inkluderes i pris.

3.0 Inn- og uttransport og plassering av kontainere (Information)

3.1 Inntransport og plassering (Response required)

Skur 11 er et fredet bygg, og det er leverandør sitt ansvar å sikre skånsom inn- og uttransportering av kontainere.

Det er begrensninger ifht. inntransport av kontainere gjennom portene i skuret. Portene er målt til følgende: BxH = 3.20m x 2.65m.

Det er mulig å dra/skyve kontainere på asfalten gjennom portene, men det er ikke mulig å bruke byggets konstruksjon til feste for eventuelle taljer eller annet. Ved eventuelle skader på grunn eller bygg står leverandør ansvarlig for dette.

Plassering av kontainere skal være iht. vedlagt tegning, med alle dører slående inn mot midten av skuret.

Leverandøren gis 7 dager til å installere kontainere før 01.04.2025, og 7 dager til demontering av kontainere etter 28.03.2026.

4.0 Tilgang (Response required)

Kontainere skal være låsbare og det vil kun være autorisert personell som har tilgang inn i skuret. Kontainere skal kunne låses med kodelås, eller tilsvarende.