




---

# Kravspesifikasjon






---

## Table of contents

Kravspesifikasjon





## Kravspesifikasjon

Her fremkommer krav som stilles i tillegg til kvalifikasjonskrav.

Det kan være krav som kun er til informasjon. Det kan også være krav der svar er påkrevd. Kan man ikke tilfredsstille kravene, eller man ikke har tilstrekkelig dokumentasjon vil man kunne bli avvist i konkurransen. Vi oppfordrer derfor til å dokumentere og svare så utfyllende som mulig.

### 1 Generelt (Response required)

Det skal prises utvendige markiser og Zip-screens utvendig, som har glidelås prinsippet integrert i sideskinnene. Dette innebærer at duken er mindre vindutsatt da den alltid er «låst» fast i sideskinnene uansett stilling.

**Prisen skal inkludere en komplett løsning og alle kostnader for ferdig montert solskjerming klart til bruk.** Det er ikke anledning til å fakturere for ytterligere kostnader, feks for arbeid i høyden, overraskende festemuligheter mv. Arbeid i høyden må påregnes. Listen er ikke uttømmende.

Arbeidene pågår på en arbeidsplass under full drift. Leverandør må tilpasse seg arbeidsplassen, ekstra tid/venting må kunne medberegnes. Leverandør må sørge for tilstrekkelig sikring av arbeidsplassen.

Entreprenør skal rydde etter seg, og avfall skal leveres til godkjent avfallsdeponi.

Vedlagt er skjema over vindusmål. Det tas forbehold om feilmålinger, og entreprenør/montør må kontrollmåle alle vinduer før tilbud leveres og er selv ansvarlig for at korrekte mål er tatt.

Entreprenør må komme på befaring for å kontrollmåle. Og for å orientere seg om festemuligheten og eventuelle hindringer samt monteringskostnader som skal inngå i tilbudet. For befaring, ta kontakt med fagleder for bygningsvedlikehold, Lars-Oskar Ørmen tlf. 480 95 402.

Forbehold og avvik i tilbudet vil kunne føre til avvising.

Alle screens skal monteres før 1. juni, (innen 31.12 for de ut over budsjett som kommunen har opsjon på)

### 2 Kvalitet (Response required)

Toppkassett skal være i ekstrudert aluminium.

Zipscreene skal være av god kvalitet, og være beregnet for utvendig bruk, i norsk klima.

### 3 Farger (Response required)

Det skal være standard farger på kassett, som passer til vinduene og fargen på fasade


Vi skal ha en mørk grå duk som ligner på glass, for å forandre fasadeutseende minst mulig).

Det skal kunne velges farge på markisene ut i fra standard farger.

### 4 Duk (Response required)

Duken må være glassfiberarmert polyesterduk. Eller annet godt alternativ.

Om annet enn glassfiberarmert polyesterduk tilbys skal dette spesifiseres og det skal





dokumenteres at dette er et godt alternativ.

## 5 Motor (Response required)

Hver Zipscreen og markise skal ha elektrisk motordrift 230 V, og leveres med kabel for tilkobling i utvendig koblingsboks, og kunne betjenes med innvendig bryter, fast installasjon. elektriske arbeider skal ikke inngå i tilbudet.

## 6 Montering (Response required)

Zipscreenene og markisene monteres direkte på vegg.

Montering skal medtas i pristilbudet.

Entreprenør må komme på befaring for å kontrollmåle. Og for å orientere seg om festemuligheten og eventuelle hindringer samt monteringskostnader som skal inngå i tilbudet.

Forbehold i tilbudet vil kunne føre til avvisning.

## 7 Fakturering (Response required)

Det faktureres etter fri måned + 30 dager.

Faktura skal sendes som EHF og være merket etter kommunes anvisning.

