



Bilag 10 - Krav til emballasje



BERGEN
KOMMUNE



Table of contents

Krav til emballasje



Krav til emballasje

Med emballasje menes ethvert produkt, som består av materialer av hvilken som helst art, som brukes til innpakking, beskyttelse, håndtering, levering fra produsent til bruker og presentasjon av varer, herunder råvarer og ferdigprodukter.

Leverandøren skal følge kravene under, samt påvirke øvrige ledd i leverandørkjeden til å følge de samme kravene:

- Unngå unødvendig emballering, herunder dobbelemballerte produkter, og sørg for at emballasjen står i forhold til produktets størrelse.
- Sikre at emballasjen er designet for materialgjenvinning, herunder unngå materialblandinger som vanskeliggjør gjenvinning (som plast/kartong) og materialer som ikke er egnet for gjenvinning (som isopor, cellofan og svart plast).
- Emballasje skal enten bestå av ett resirkulerbart materiale eller så skal emballasjen enkelt kunne separeres for hånd i enkeltmaterialer som kan resirkuleres (for eksempel papp, papir, plast og tekstil hver for seg).
- Sikre at emballasje er merket for gjenvinning med symbolene som fremgår av merkeordningen for kildesortering utarbeidet av LOOP og Avfall Norge, se avfallssymboler.no.
- Emballasjen skal ikke inneholde miljøgifter som er oppført på Miljødirektoratets prioritetsliste eller EUs kandidatliste. For øvrig skal substitusjonsplikten i produktkontroll loven følges.
- Leverandør skal i så stor grad som mulig benytte leveringsemballasje som er designet for ombruk, for eksempel paller og sammenleggbare plastkasser, og slik emballasje skal inngå i et ombrukssystem. Leverandør eller dennes transportselskap skal ta med seg ombruksemballasje som paller, kasser og tilsvarende senest ved neste levering.
- Cellulose i emballasje skal være av returmasse, ubleket masse eller masse bleket uten klorgass, dvs. i samsvar med TCF- eller EFC-metoden. AOX-utslippet til mottaker skal ikke overstige 0,15 kg/tonn masse.
- Plast i emballasje skal ikke inneholde PVC eller ftalatene DEHP, BBP, DBP, DINP, DNOP og DIDP.



- Hvis leverandør (produsent eller importør) benytter engangsemballasje, skal det senest ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at leverandøren er medlem i en returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende returordning).

Leverandøren skal på oppfordring fra oppdragsgiver gjøre rede for rutiner for avfallshåndtering og kildesortering når det gjelder emballasje og annet avfall (for eksempel returprodukter) tilknyttet denne avtalen.