Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon

BERGEN
KOMMUNE

Table of contents

1 Avtalen gjelder
2 Nærmere beskrivelse av leveransen
3 Kravspesifikasjon

1 Avtalen gjelder

Bergen Kommune Etat for idrett skal kjøpe inn en Container til Melkeplassen i forbindelse med BUA konseptet.

BUA er et konsept der det lånes utstyr til sport og friluftsliv til innbyggerne.

Vi arbeider med å forbedre rutinene for innlevering av utstyr. I den forbindelse ønsker vi å kjøpe inn en Container hvor utstyres kan leveres i.

For mer informasjon om BUA følg lenke:. Hjem | BUA

2 Nærmere beskrivelse av leveransen

Containeren må ha en størrelse på Minimum 6 meter lang, 2,5 meter bred.

I tillegg stilles det krav til isolasjon, ventilasjon, strømuttak, vegger, gulv, utvendig kledning, dør.

Se mer utfyllende krav til i kravspesifikasjonen

3 Kravspesifikasjon

Følgende krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Størrelse (Response required)

Minimum 6 meter lang, 2,5 meter bred.

2 Isolasjon (Response required)

Må være isolert i gulv, tak og vegger, må være isolert slik at det kan opprettholdes en romtemperatur på minimum 15 grader, ved normal strømbruk. Skal være sportsutstyr inne i containeren hele året. Løsningen skal bidra til å hindre kondens inne i rommet.

3 Ventilasjon (Response required)

Containeren må ha ventilasjonskanal i vegg for bruk av avfukter. Minimum 100 mm.

4 Innredning: (Response required)

Ingen innredning.

5 Strøm (Response required)

Opplegg for strøm, og minimum 2 stikkontakter. Ønskelig med LED lampe m. sensor i taket

6 Vegg: (Response required)

Vegger kledd med plater som gjør det mulig å bygge egen innredning. Veggene må tåle at vi bygger båser, hyller og skistativ.

7 Gulv: (Response required)

Slitesterkt gulvbelegg med egenskaper som tåler vann/fukt.

8 Utvendig kledning: (Response required)

Komplett kledning i impregnert tre.

9 Dør: (Response required)

Ytterdør 100 x 210. Plassering avtales ved bestilling.

10 Plassering av container (Response required)

Containerne skal stå permanent på tilnærmet plant asfalt underlag. Det må påregnes at leverandør må utføre noe avvatring av containeren.

11 Transport: Inkludert i pristilbudet. (Response required)

12 Leveringsfrist: 3 måneder etter kontraktsignering. (Response required)