Bilag 1 - Kravspesifikasjon (Oppdragsgivers tilbudsgrunnlag)

BERGEN
KOMMUNE

Table of contents

1 Anskaffelsen gjelder
2 Nærmere beskrivelse av anskaffelsen
2.1 Krav
2.2 Evalueringssum
3 Tildelingskriterier

1 Anskaffelsen gjelder

Bergen kommune ved Bymiljøetaten skal bygge nytt fortau i øvre del av Søndre Øyjorden, fra Øyjordsveien til Søndre Øyjorden nr. 26.

Strekningen er 258 meter lang, og fortauet skal ha en bredde på to meter og bygges på areal langs/i dagens vegbane.

Det skal også planeres ut et mindre område på strekningen ved gnr/bnr. 168/1374, noe som vil kreve sprengning, pigging, eventuelt andre metoder entreprenør foreslår som hensiktsmessige.

Eksisterende lysmaster skal skifte armatur og det skal settes opp tre nye lysmaster.

Prosjektet gjennomføres som utslippsfri anleggsplass. Antallet av de ulike maskinene bestemmes av entreprenør ut fra hva som ansees hensiktsmessig for oppfyllelse av fremdriftsplan.

2 Nærmere beskrivelse av anskaffelsen

Bergen kommune ved Bymiljøetaten skal bygge nytt fortau i øvre del av Søndre Øyjorden, fra Øyjordsveien til Søndre Øyjorden nr. 26.

Strekningen er 258 meter lang, og fortauet skal ha en bredde på to meter og bygges på areal langs/i dagens vegbane.

Det skal også planeres ut et mindre område på strekningen ved gnr/bnr. 168/1374, noe som vil kreve sprengning, pigging, eventuelt andre metoder entreprenør foreslår som hensiktsmessige.

Eksisterende lysmaster skal skifte armatur og det skal settes opp tre nye lysmaster.

Prosjektet gjennomføres som utslippsfri anleggsplass. Antallet av de ulike maskinene bestemmes av entreprenør ut fra hva som ansees hensiktsmessig for oppfyllelse av fremdriftsplan.

2.1 Krav

De spesifikasjoner som fremgår av tabellen nedenfor danner grunnlaget for Leverandørens løsningsforslag.

Leverandør må forholde seg til de spesifikasjoner som oppdragsgiver har fastsatt og de dokumentasjonskrav som er stilt. Det er viktig at leverandøren er presis og entydig når de responderer på spesifikasjonen.

Oppbygging av spesifikasjonen har følgende typer i Mercell:
Faneblad Krav = Beskriver de krav som må oppfylles.
Faneblad Kriterier = Krav som ønskes oppfylt, men som ikke anses som minimumskrav og som skal evalueres. Graden av oppfyllelse vurderes i forhold til de fastsatte tildelingskriteriene og skala, og resultatet vil inngå i oppdragsgivers endelige evaluering.

Ved utfylling av kravene skal Leverandøren besvare disse i Mercell. Henvisning til dokumentasjon (evt opplastet på krav) og evt. ytterligere kommentarer skal gjøres kommentarfeltet i Mercell.

1 Utførelse (Response required)

Leverandør bekrefter at leveransen blir komplett levert i hht spesifikasjoner i konkurransegrunnlaget.

2 Forpliktelseserklæring (Response required)

Leverandør skal ved bruk av underleverandør, levere forpliktelseserklæring.

3 Utstyr (Response required)

Leverandør skal stille med det aktuelle utstyret som kreves for å utføre prosjektet.

4 Forbehold og avvik (Response required)

Det legges til grunn at tilbud leveres uten forbehold og avvik i forhold til krav og vilkår som fremgår av konkurransen.
Dersom tilbud har forbehold eller avvik, må samtlige av disse oppgis.
Vær oppmerksom på at forbehold eller avvik kan føre til at tilbudet avvises.

Vilkår som fremgår av anskaffelsesdokumentene må aksepteres (herunder konkurransegrunnlag, Mercell-info, etc).
Oppgi her om:
- *Tilbudet er gitt uten avvik eller forbehold* eller
- *Tilbudet er gitt med avvik eller forbehold* (oppgi alle avvik og forbehold)

5 Aksept av kontraktsstandard (Response required)

Denne avtalen vil bli regulert av NS 8405; 2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt.

2.2 Evalueringssum

Products

(1)

Category	Description	Delivery date	Quantity	Unit
Evalueringssum	Evalueringssum eks. mva ført inn fra Svardokument		1.00	Totalsum

3 Tildelingskriterier

	Name	Type	Weight
1	Oppgaveforståelse/gjennomføringsplan	No Response	40.0%

Leverandørs forståelse av arbeidene. Oppdragsgiver bør beskrive hvordan leverandør planlegge å gjennomføre oppdraget. Dette skal gjøres med:

a) Levering av en tentativ fremdriftsplan.

b) Levering av en oppgaveforståelse som svarer ut:

- En gjennomgang og beskrive av gjennomføring av faser og fremdrift.
- En beskrivelse av:
  - hvordan sikre god gjennomføring med tanke på kvalitet og HMS
  - hvordan entreprenør ser for seg utførelse av rivningsarbeid ved Øvre Lynghaugen 1 og Søndre Øyjorden 22, og eventuelle alternativer til sprengning.
  - gjennomføring utslippfri anleggsplass
  - andre momenter som leverandør ønsker å få frem

Oppdragsgiver vil vurdere helhetsinntrykket av innlevert dokumentasjon på kriteriet.

Samlet bør ikke svaret på kriteriet overskride 3 A4 sider (fremdriftsplanen kommer i tillegg til 3 A4-sider).

2	Pris	Price	60.0%

Evalueringssum lagt inn på fanen "produkter".