



Bilag 01 - Oppdragsgivers spesifikasjon



BERGEN
KOMMUNE



Table of contents

- 1 Avtalen gjelder
- 2 Kravspesifikasjon



1 Avtalen gjelder

Bergen Kommune ved Etat for idrett vil inngå en rammeavtale på 2 år med opsjon på 1+1 år om drift og vedlikehold av ro- og padle anlegg ved Nordåsvannet.

Leverandør skal montere, drifte og holde vedlike ro- og padleanlegget ved Nordåsvannet.

2 Kravspesifikasjon

Følgende krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Leverandørs ansvar (Response required)

1. Leverandør skal montere, drifte og holde vedlike ro- og padleanlegget ved Nordåsvannet.

2 Beskrivelse av leveransen (Response required)

1. Langeholmen ro- og padleanlegg ligger på Nordåsvannet i Bergen kommune. Anlegget består av robaner og eies av Bergen kommune. Normalt 4 baner. Under regatta kan det være opptil 10 baner.
2. Leverandør skal legge ut tauverket/blåser til robanene fra starten av april måned, opptak skal skje i midten/slutten av oktober måned.
3. Leverandør skal rengjøre tauverket/blåser når det er tatt opp og gjøre det klar for algebehandling. Leverandør må også gå igjennom tauverket/blåser og foreta eventuelle skader. Dette må gjøres innen utgangen av oktober hvert år.
4. I den perioden tauverket ligger ute, skal leverandør etterse og reparere eventuelle skader i tauverket/blåser.

3 Driftsoppgaver (Response required)

1. Organisere og gjennomføre utleggelse og opptak av banene.
2. Ha jevnlig tilsyn med baneanlegget i den perioden det ligger i sjø. Her menes visuell inspeksjon der en ser til at banene ligger på plass uten mangler og/eller skader.
3. Erstatte ødelagte og/eller tapte blåser.
4. Tilsyn/ettersyn av utstyrsbod på stedet.
5. Jevnlig tas stikkprøver av tilgroingssituasjon på faste punkter langs banene. Det skal også føres logg for disse faste punktene. Gjennomføre vasking/fjerning av tilgroing etter behov.
6. Justering av baner etter behov
7. Mobilisere og reparere ved brudd på baner eller baner kommer «i drift»

4 HMS - krav til leveransen (Response required)



1. Leverandør skal følge forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt skal følges.
2. Nødvendig sikkerhetsutstyr og verneutstyr skal benyttes ved arbeid i båt og arbeid fra land.
3. Når det arbeides med robanene, skal området om mulig avgrenses fra publikum.
4. Farlige kjemikalier skal ikke brukes ved gjennomføring av arbeidene og det skal sikres slik at avfall ikke kommer på avveie.