



Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon




BERGEN
KOMMUNE



Table of contents

- 1 Avtalen gjelder
- 2 Nærmere beskrivelse av leveransen
- 3 Kravspesifikasjon



1 Avtalen gjelder

To stykk ulike storformatskannere til digitalisering av ekstra store kart og tegninger ved Bergen byarkiv.

2 Nærmere beskrivelse av leveransen

Storformatskannere til Bergen byarkiv. Maskinene skal kunne skanne ekstra store formater på kart og tegninger. Behovet for skannerne skal benyttes til blant annet å digitalisere beholdningen av papirformater ved Bergen byarkiv.

3 Kravspesifikasjon

Følgende krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Krav til storformatskanner 1 (Response required)

Format og ytelse:

Skanner må kunne skanne kart/tegninger i en bredde på minst 60 tommer, og i en optisk oppløsning på 1200dpi.

Bildekvalitet:

Skanner må levere kvalitet på billedfilene tilsvarende Library of Congress sin FADGI-standard i kategori 3

Programvare:

Tilbudet må inkludere nyeste utgave av programvare for skanning, og grunnleggende bearbeiding av bildene som blir generert. Programvaren må være kompatibel med Windows 11

Ergonomi: Skannerens arbeidsflate/innmater må kunne heves til en høyde på minimum 105 cm over bakken, enten ved hjelp av en innebygd heve/senke-funksjon, ELLER må kunne demonteres fra eventuelle fastmonterte ben slik at den kan settes på et dedikert heve/senke-bord. I sistnevnte tilfelle ekskluderes ben i tilbudet.

Brukermanual

Brukermanual skal medfølge maskinen og brukermanual skal være på norsk og/eller engelsk.

2 Krav til storformatskanner 2 (Information)

Format og ytelse:

Skanner må kunne skanne kart/tegninger i en bredde på minst 42 tommer, og i en optisk oppløsning på 1200dpi.

Bildekvalitet:

Skanner må skanne slik at skygger fra folder i papiret som skannes blir fjernet, eller kraftig redusert, ved hjelp av analoge virkemidler, ikke ved digital manipulasjon. Eksempelvis at skanneren har to lamper som lyser fra ulike vinkler for å fjerne skyggene.

Bildekvalitet:

Skanner må levere kvalitet på billedfilene tilsvarende Library of Congress sin FADGI-standard i kategori 3.



Programvare:

Tilbudet må inkludere nyeste utgave av programvare for skanning, og grunnleggende bearbeiding av bildene som blir generert. Programvaren må være kompatibel med Windows 11.

Ergonomi:

Skannerens arbeidsflate/innmater må kunne heves til en høyde på minimum 105 cm over bakken, enten ved hjelp av en innebygd heve/senke-funksjon, ELLER må kunne demonteres fra eventuelle fastmonterte ben slik at den kan settes på et dedikert heve/senke-bord. I sistnevnte tilfelle ekskluderes ben i tilbudet.

Brukermanual

Brukermanual skal medfølge maskinen og brukermanual skal være på norsk og/eller engelsk.

3 Krav til service, vedlikehold, programvareoppdateringer og reparasjoner (Response required)

Leverandør må bekrefte å kunne tilby serviceavtale og programvareoppdatering, samt vedlikehold og tilkalling etter behov.

Leverandør inkluderer 3 års service i tilbudet. Serviceavtalen skal tre i kraft etter at garantitiden på 24 måneder er gått ut.

4 Krav til levetid (Response required)

Leverandør må bekrefte 8 års levetid på storformatskanner 1 og 2.