Kravspesifikasjon

Table of contents

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon

Her fremkommer krav som stilles i tillegg til kvalifikasjonskrav.

Det kan være krav som kun er til informasjon. Det kan også være krav der svar er påkrevd. Kan man ikke tilfredsstille kravene, eller man ikke har tilstrekkelig dokumentasjon vil man kunne bli avvist i konkurransen. Vi oppfordrer derfor til å dokumentere og svare så utfyllende som mulig.

1 Beskrivelse av prosjektet (Information)

Beskrivelsen er ikke uttømmende.

Leverandør skal levere tilbud inkl. alle kostnader for ferdig pumpestasjon, ledningsnett ferdig testet, klart til bruk. Det innbefatter graving, pumpestasjon, alt innvendig og utvendig utstyr, PLS, driftsovervåking, strøm og programmering. Listen er ikke uttømmende.

Leverandør må ta kontakt med Oneco, som er Råde kommune sin leverandør tidlig i prosessen for å sikre god fremgang.

Pumpestasjon skal være tilsvarende som Råde kommune sitt anlegg på Nor Gård, både i utførelse, størrelse og utseende. Pumpestasjon Tomb brygge er noe annerledes, og det er viktig at leverandør deltar på befaring for å sikre forståelse av dette anlegget.

Det skal sørges for provisorisk drift med pumpeaggregat samt riving/sanering av gammelt bygg og ny pumpestasjon. Alt rivearbeid utføres av stasjonstilbyder/underentreprenør.

Ved arbeider/kjøring etc på privat grunn skal leverandør tilbakeføre terrenget og beplanting etc til slik det var. Ved arbeid på kommunal grunn skal dette tilbakeføres til slik det var, eller etter avtale med kommunens representant.

Evt. utstyr som skal tas vare på hos kommunens lager avklares med kommunens representant på anleggsplass.

Entreprenør er ansvarlig for grunnforhold.

- Kommunen ønsker at det spuntes, leverandør må beskrive bruk av spunt og vurdering av dette.
- Leverandør må ta ansvar for forurenset masse og behandle dette forsvarlig

Det skal bygges i samsvar med Fredrikstad kommune sin VA-norm der det ikke er beskrevet spesifikt i konkurransen.

Kommunens maksimale budsjett er foreslått til kr 7 000 000 i henhold til kommunedirektørens forslag. Budsjettet skal vedtas 4.12.25. og oppdragsgiver tar forbehold om positivt vedtak for at konkurranse skal gjennomføres, viser til konkurransegrunnlaget. Tilbud ut over budsjett vil bli avvist.

2 Pumpestasjon (Response required)

Pumpestasjon skal tilfredsstille vedlagte beskrivelser og norm.

Pumpestasjon skal ha brutt vannspeil kategori 5.

Pumpestasjonen skal ha betonggulv, med grå/hvite fliser.

Pumpestasjonen skal ha overløpsmåling.

Pumpestasjon skal ha mengdemåler fra Krone, eller annen med tilsvarende kvalitet.

Pumpestasjonen skal ha takstein.

Pumpestasjon skal ikke ha buffertank.

3 Ferdigstillelse (Response required)

Pumpestasjoner skal være ferdigstilt, testet og igangkjørt og overlevert oppdragsgiver senest 31.12.2026.

4 Avfallshåndtering (Response required)

Alt avfall tilfaller entreprenøren dersom ikke annet avtales. Entreprenøren er ansvarlig for at avfall fra montasjefasen avhendes på en måte som tilfredsstiller myndighetene og byggherrens krav.

Avfallscontainere for ordinært avfall fra spisebrakker og sanitærbrakker og tømming av disse besørges av entreprenøren. Avfall skal avhendes jevnlig i løpet av byggeperioden og ikke samles opp til arbeidene er avsluttet. All øvrig håndtering av eget avfall som papp og plastemballasje, trepaller, metaller etc. samt farlig og miljøskadelig avfall skal besørges av entreprenøren selv.

Avfallet skal leveres til godkjente mottak.

5 Befaring (Response required)

Det blir befaring 9. desember 2025. kl. 09.00.

Påmelding til Lars-Erik Thoresen, tlf 404 01 781.

6 Løsningsforslag (Response required)

Leverandør skal legge ved et dokument der det minimum beskrives

- Løsningsforslag
  - Feks Leverandør bør beskrive hvordan man jobber, for eksempel Riggplass, kontakt med naboer, HMS, miljø og utslipp.
  - Spesifikasjon av utstyr og arbeid inkl. priser
- Eksempeltegning på pumpestasjon skal legges ved
- Tidsplan
- Bruk av underleverandører
- Miljøhensyn ved anskaffelsen og leverandørs miljøprofil.