



Kravspesifikasjon








Table of contents

Kravspesifikasjon





Kravspesifikasjon

Her fremkommer krav som stilles i tillegg til kvalifikasjonskrav.

Det kan være krav som kun er til informasjon. Det kan også være krav der svar er påkrevd. Kan man ikke tilfredsstille kravene, eller man ikke har tilstrekkelig dokumentasjon vil man kunne bli avvist i konkurransen. Vi oppfordrer derfor til å dokumentere og svare så utfyllende som mulig.

1.0 Generelt (Response required)

Elementene skal ha minimum 12 års garanti.

Elementene skal være egnet for å stå utendørs i all slags vær og bygges iht EN19974 krav til sikkerhet

Det er viktig at elementene som tilbys krever minimalt med vedlikehold, og at de er robuste med tanke på hærverk.

Der det tilbys rekkverk skal det levers i rustfritt stål.

Støynivåtest må medfølge

Overgang fra asfalt til element skal være i herdet stål.

Elementene må festes forsvarlig.

Elementene må kunne løftes/flyttes med kran.

Leverandør skal sette opp elementene i dialog med Råde kommune. Plassen er under etablering (Leverandør er ikke tildelt kontrakt pt) og leverandør skal montere elementer senest 4 uker etter at nytt asfaltdekke er lagt og kommunen har gitt beskjed om at montering skal gjøres.

Komplett løsning (alle elementer) skal være beskrevet i tilbudet.

Leverandør skal rydde etter seg, og avfall skal leveres til godkjent avfallsdeponi.

Leverandør skal legge ved bilder og beskrivelse av alle elementer, gjerne både illustrasjonsbilder og bilder fra faktiske anlegg, i den grad det er mulig.

Leverandør skal oppgi forventet levetid og leveringstid på alle elementer.


Leverandør skal, der de har levert tilsvarende element i annet prosjekt, oppgi referanseprosjekt og kontaktinfo på alle elementer.

2.0 Følgende elementer skal leveres (Information)

2.1 Halfpipe (Response required)

Mål: 366cm bred
Høyde: 150cm
Rekkverk inkludert

2.2 Manual pad / Ollie box (Response required)





Mål: bredde 122cm
Lengde 488cm
Høyde 20cm

2.3 Fun Box kombinasjon med Ledge eller rail: (Response required)

Mål: Bredde minst 366cm
Høyde 40-50cm

2.4 Flat bank (Response required)

Mål: Bredde 366cm
Høyde 150cm
Rekkverk inkludert

2.5 Flat bank med Roll-in kombinasjon (Response required)

Mål: Bredde Flat bank 244cm
Bredde Roll-in 122cm
Høyde 150cm
Rekkverk inkludert

