Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon

BERGEN
KOMMUNE

Table of contents

1 Avtalen gjelder
2 Kravspesifikasjon
3 Nøkkelpersonell

1 Avtalen gjelder

Bergen Vann er en etat i Bergen kommune. Etaten skal sørge for en god og tilstrekkelig vannforsyning og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering.

Bergen Vann drifter og forvalter de kommunale vann- og avløpsanleggene i Bergen kommune og drifter de kommunale vann- og avløpsanleggene i Bjørnafjorden kommune. Etaten har ca. 290 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,2 milliard. De ansatte er i dag lokalisert i Krokatjønnveien 11 C og på en rekke vannbehandlings- og renseanlegg.

Anskaffelsen gjelder kjøp av håndtering og disponering av biorest.

2 Kravspesifikasjon

Følgende krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Informasjon (Information)

Alle krav i listen må være oppfylt for at leverandøren skal kunne levere. Krav som krever dokumentasjon ved tilbudsinnlevering omtales som tilbudskrav, og disse skal dokumenteres i tilbudet.

- Tilbudskrav: Oppfyllelse og dokumentasjon kreves ved tilbudsfrist.
- Andre krav: Oppfyllelse kreves senest ved kontraktsstart. Det kreves ikke dokumentasjon ved tilbudsfrist.

Merk: Manglende dokumentasjon for et tilbudskrav medfører at kravet anses som ikke oppfylt, og tilbudet kan bli avvist. Krav som ikke krever dokumentasjon, må være oppfylt ved kontraktstart; manglende oppfyllelse kan medføre avslag på kontraktsinngåelse eller andre sanksjoner under kontraktsperioden.

2 Tillatelser og godkjenninger (tilbudskrav) (Response required)

Leverandøren er ansvarlig for å innhente og opprettholde alle nødvendige tillatelser og godkjenninger fra myndighetene for mottak, mellomlagring, håndtering og disponering av biorest i Arbeidsområde 2.

Dokumentasjon:
I tilbudet skal leverandøren bekrefte at de har oversikt over nødvendige tillatelser og eventuelle søknader som må fremmes. Dokumentet navngis «Krav 2».

3 Kapasitet / Disponibelt areal (tilbudskrav) (Response required)

Leverandøren er ansvarlig for å inneha tilstrekkelig disponibelt areal til å kunne utføre oppdraget, inkludert mellomlagring, håndtering og eventuell videre behandling av biorest gjennom hele avtaleperioden.

Dokumentasjon:
I tilbudet skal leverandøren bekrefte at de enten allerede har tilgang til tilstrekkelig areal, eller at de har konkrete planer og vil kunne fremskaffe dokumentasjon senest ved kontraktsstart. Dokumentet navngis «Krav 3».

4 Container (Response required)

Containerne skal være væsketette og lukttette. De skal være utformet slik at spredning av lukt fra biorest effektivt forhindres under lagring, lasting og transport.

5 Henting (Response required)

Den ytre døren/porten til hallen i biogassanlegget skal holdes stengt under hele opplastingsprosessen når biorest hentes fra slamsiloene.

3 Nøkkelpersonell

Nøkkelpersonell i forbindelse med utførelsen av kontrakten skal registreres i Bilag 2.