

Følgende standardkrav må være oppfylt for nye/rehabiliterede skoler:

- Uteområdet må være sikkert og tilpasset ulike aldersgrupper.
- Uteområdet må være støyskjermet
- Det bør i alle undervisningsrom være mulig å lufte gjennom vindu
- Vinduer skal ha tilfredsstillende barnesikring
- Tilgang på dagslys i undervisnings og oppholdsrom
- Det skal være tilfredsstillende matter ved hver inngang
- Fotskraperister skal være på plass
- 1vegghengttoalett pr 20 elever, minst ett nås fra uteområdet, og tilrettelegges for å hindre mobbing og utrygghet
- Solavskjerming skal være montert, anbefaler utvendig skjerming. Eventuelle persiener skal ikke ha lange snorer
- Såpedispensere, tørkepapirholder og avfallsbøtter skal være montert i tilknytning til toalett
- Det skal være garderobe tilgjengelig for elevene
- Komfyrer skal være sikret og skal ha kasserollevern, spesielt for SFO
- Møbler, hyller osv skal være ferdig montert og tilfredsstillende sikret.
- Klemsikring på dører og skyvedører skal være montert, for SFO
- Bygningen og uteområdet skal være universelt utformet.
- Materialer på gulv og vegger må være slitesterke og lette å holde rene
- Himlingsplater må være fullforseglet og ikke avgi støv el gasser til omgivelsene
- Trapper osv skal være sikret og ikke ha skarpe kanter osv som barna kan skade seg på
- Ventilasjonsanlegget med temperaturstyring osv skal være ferdig innregulert. Drift og vedlikeholdsrutiner skal være på plass.
- Det skal være mulig med enkel manuell styring av ventilasjonsanlegget
- Kapasiteten på ventilasjonsanlegget skal tilfredsstillende Arbeidstilsynet sin 444 veileder
- Det skal være foretatt radonmåling innen første driftsår og må gjentas hvert 5
- Det må foretas grundig utvask av skole både før og etter at møbler osv. er montert
- Telefon, data, heis, nøkler og alarm må være i tilgjengelig og klar til bruk for personalet
- Rutiner for daglig renhold må være på plass og være tilfredsstillende
- Det må være tilfredsstillende avfallsbehandling, nedgravde containere er å foretrekke.
- Det må foreligge legionellasikring av anlegget.
- Belysning skal være i henhold til normer fra Selskap fra lyskultur, og med hensyn til bruk av dataskjermer, projektor osv
- Etterklang skal være i henhold til TEK/NS og må dokumenteres.
- Lyd fra ventilasjonsanlegget skal være i henhold til TEK/NS og må dokumenteres.
- Dusjanlegg må være tilrettelagt slik at tilfredsstillende renhold kan gjennomføres.