


TYPE:	V02	MÅL:	12x13M	BRYSTNING:	900mm
-------	-----	------	--------	------------	-------

SKISSE 1:50
SETT FRA YTTERSIDE
ALLE MÅL TIL YTTERKANT
VINDU OG SENTER SPROSS



ANTALL:	3.stk
Bredde:	1190mm
Høyde:	1290mm
Matriale:	Ferdig malt furu fra fabrikk
Foringer: Matriale, behandling	-
Glass type:	Isolerglass med solfaktor 0.5
Glasslister:	Fabrikkens standard
U-verdi:	1,20
Solavskjerming:	-
Vrider/Håndtak:	-
Lås:	-
Sprosser:	--
Faste felt:	--
Åpningsfelt:	--
Hengsler:	-
Barnesikring:	-
Rømningsvindu:	--
Ventilspalt:	--
LYDKLASSE:	27 dB
BRANNKLASSE:	-
ANMERKNINGER:	-
VINDUSNUMMER:	131.10, 131.11, 131.1
ANTALL PR. ETASJE:	1. Etasje:3.stk

ALLE EKSISTERENDE UTSPARINGER KONTROLLMÅLES FØR DØRER/VINDUER BESTILLES

 ARKITEKTER OG RÅDGIVENDE INGENIØRER NAMSOS VERDAL TRONDHEIM Telefon: 74 21 65 65 E-post: arcon@arcon.no Web: www.arcon.no	Oppdragsgiver: Trøndelag fylkeskommune			Prosj.ansv: EM	
	Prosjekt: Olav Duun vgs.			Tegn: GOT	
	Tegningstittel: Vindusskjema V02			Kontr: .	Godkj: .
				Dato: 01.03.19	
	Prosjektnr: 3786-101	Tegn.nr: A83-02	Rev:	Format: A3	Målestokk: 1 : 50
27.02.2019 08:23:15					

TEGNINGEN TILHØRER ARCON PROSJEKT AS OG MÅ IKKE BENYTTES UTEN TILATELSE