

KUMKORT



Kumnummer

250894

Reg.dato:	30.11.2018	Reg.av:	THAU
Rev.dato:			
Punkt nr:		Tiltaksnummer:	
Punkt nr (Kommune)			T1

Geografiske data

Gatenavn				Hus nr										
Nordslettvegen														
Beliggenhet	☐	bankett	☐	fortau	☐	gate/vei	☐	plass	☐	gangvei	☒	terreng	☐	annet
X-Koordinat	7029382,97			kvalitet XY		☐	Geodetisk	☒	GPS	☐	Fra kart			
Y-Koordinat	570382,97													
Høyde	57,853			kvalitet høyde		☐	Geodetisk	☒	GPS	☐	Nivellement	☒	Fra kart	

Kumdetaljer

BYGGEÅR: 1956

Kumtype	Tilstand	Kumform	☒ m/ stige	Byggemetode	Kumlukk
☒ Vannkum	☐ God	☒ Rund		☒ Betongringer	☒ Jern
☐ Spillvann	☐ Middels	Diameter (mm): 1600		☐ Plasstøpt	☐ Betong
☐ Overvann	☒ Dårlig	☐ Firkantet		☐ Murt / steinsatt	☐ m/ rist
☐ Felles avløp		Bredde (mm):		☐ PVC	
☐ Slukforbindelse		Lengde (mm):		☐ Plast	
☐ Overløpskum				☐ Glassfiber	
☐ Pumpestasjon	Kjegle	☐ Rett		☒ Annet : Murt nederst	
☐	☒ Skjev	☐ Topplate			

Vannledningsdata

☒ Brannventil	☐ Stikkledning	☒ Flense-T
☐ Lufteventil	☐ Ventil-T	☐ Flense-X
☐ Reduksjonsventil	☐ Ventilkryss	☐ Beskyttelseshette brannventil
☐ Spyleventil	☐ Vannmåler	☐ Nøkkeltopp høyre
☒ Sluseventil	Antall ventiler: 3	☐ Nøkkeltopp venstre

Ledningsdata

Rør nr	Lednings-type	Dimensjon (mm)	Materiale	Legge-år	Fall ‰	Kum til/fra	Nedmål (m)	Kotehøyde ledning
180069	VL	200	SJK	1972		250894	1,99	55,86
250894	VL	200	SJK	1972		250894	1,99	55,86
228917	VL	100	PVC	1981		250894	1,99	55,86

TEKSTFORKLARING: VL = Vannledning OV = Overvann SP = Spillvann

(ledningstype) AF = Fellesavløpsledning DR = Drensledning PS = Pumpeledning (SP)

må kontrolleres

Diverse: Kontrollert:

OVERSIKTSFOTO





FOTO KUM



KOMMENTARER

