

KUMKORT



Kumnummer:

2557

Reg.dato:	30.11.2018	Reg.av:	THAU
Rev.dato:			
Punkt nr:		Tiltaksnummer:	
Punkt nr (Kommune)			T2

Geografiske data

Gatenavn		Hus nr	
Neptunvegen		12	
Beliggenhet	☐ bankett ☐ fortau ☒ gate/vei ☐ plass ☐ gangvei ☐ terreng ☐ annet		
X-Koordinat	7029505,967	kvalitet XY	☐ Geodetisk ☒ GPS ☐ Fra kart
Y-Koordinat	571164,609		
Høyde	118,604	kvalitet høyde	☐ Geodetisk ☒ GPS ☐ Nivellement ☐ Fra kart

Kumdetaljer

BYGGEGÅR:

1968

Kumtype ☐ Vannkum ☒ Spillvann ☒ Overvann ☐ Felles avløp ☐ Slukforbindelse ☐ Overløpskum ☐ Pumpestasjon	Tilstand ☐ God ☐ Middels ☒ Dårlig Kjegle ☒ Skjev	Kumform ☒ m/ stige ☒ Rund Diameter (mm): 1200 ☐ Firkantet Bredde (mm): Lengde (mm): ☐ Rett ☐ Topplate	Byggemetode ☒ Betongringer ☐ Plasstøpt ☒ Murt / steinsatt ☐ PVC ☐ Plast ☐ Glassfiber ☒ Annet : murt i bunn	Kumlokk ☒ Jern ☐ Betong ☐ m/ rist
---	---	--	--	---

Vannledningsdata

☐ Brannventil ☐ Lufteventil ☐ Reduksjonsventil ☐ Spyleventil ☐ Sluseventil	☐ Stikkledning ☐ Ventil-T ☐ Ventilkryss ☐ Vannmåler Antall ventiler:	☐ Flense-T ☐ Flense-X ☐ Beskyttelseshette brannventil ☐ Nøkkeltopp høyre ☐ Nøkkeltopp venstre
---	--	--

Ledningsdata

Rør nr	Lednings-type	Dimensjon (mm)	Materiale	Legge-år	Fall ‰	Kum til/fra	Nedmål (m)	Kotehøyde ledning
184353	OV	200	BET	1968		2554	2,92	115,68
172028	OV	200	BET	1968		2558	2,92	115,68
172027	SP	200	BET	1968		353491	2,53	116,07
172029	SP	200	BET	1968		2558	2,53	116,07

TEKSTFORKLARING:
(ledningstype)

VL = Vannledning OV = Overvann SP = Spillvann
AF = Fellesavløpsledning DR = Drensledning PS = Pumpeledning (SP)

må kontrolleres

Diverse:

Kontrollert:

OVERFLATEFOTO





FOTO KUM



KOMMENTARER

Det gått to ulike rør gjennom kummen.

Det ser ut som om det er spillvannsledningen sonogså går gjennom denne kummen.

Hvilke ledninger som går gjennom kummen MÅ kontrollere og bekreftes.

