

KUMKORT



Kumnummer:

2608

Reg.dato:	30.11.2018	Reg.av:	THAU
Rev.dato:			
Punkt nr:		Tiltaksnummer:	
Punkt nr (Kommune)			T2

Geografiske data

Gatenavn		Hus nr	
Saturnvegen		4	
Beliggenhet	☐ bankett ☐ fortau ☐ gate/vei ☐ plass ☐ gangvei ☐ terreng ☐ annet		
X-Koordinat	7029600,459	kvalitet XY	☐ Geodetisk ☒ GPS ☐ Fra kart
Y-Koordinat	571156,835		
Høyde	118,400	kvalitet høyde	☐ Geodetisk ☒ GPS ☐ Nivellement ☐ Fra kart

Kumdetaljer

BYGGEGÅR:

1968

Kumtype	Tilstand	Kumform	☒ m/ stige	Byggemetode	Kumlokk
☐ Vannkum	☐ God	☒ Rund		☒ Betongringer	☒ Jern
☒ Spillvann	☐ Middels	Diameter (mm): 1200		☐ Plasstøpt	☐ Betong
☒ Overvann	☒ Dårlig	☐ Firkantet		☒ Murt / steinsatt	☐ m/ rist
☐ Felles avløp		Bredde (mm):		☐ PVC	
☐ Slukforbindelse		Lengde (mm):		☐ Plast	
☐ Overløpskum				☐ Glassfiber	
☐ Pumpestasjon				☒ Annet : murt i bunn	
	Kjegle	☐ Rett			
	☒ Skjev	☐ Topplate			

Vannledningsdata

☐ Brannventil	☐ Stikkledning	☐ Flense-T
☐ Lufteventil	☐ Ventil-T	☐ Flense-X
☐ Reduksjonsventil	☐ Ventilkryss	☐ Beskyttelseshette brannventil
☐ Spyleventil	☐ Vannmåler	☐ Nøkkeltopp høyre
☐ Sluseventil	Antall ventiler:	☐ Nøkkeltopp venstre

Ledningsdata

Rør nr	Lednings- type	Dimensjon (mm)	Materiale	Legge- år	Fall ‰	Kum til/fra	Nedmål (m)	Kotehøyde ledning
172015	SP	200	BET	1968		352653	2,85	115,55
172016	OV	200	BET	1968		2548	2,85	115,55
172013	OV	200	BET	1968		2546	2,38	116,02

TEKSTFORKLARING:
(ledningstype)

VL = Vannledning OV = Overvann SP = Spillvann

AF = Fellesavløpsledning DR = Drenslledning PS = Pumpeledning (SP)

må kontrolleres

Diverse:

Kontrollert:

OVERFLATEFOTO





FOTO KUM



KOMMENTARER

