



Tegnforklaring

BRANNTEGNINGEN VISER MINSTEKRAV TIL
BRANNCELLEBEGRENSENDE BYGNINGSDELER
OG BRANNVEGGER/—DEKKER.

GENERELT VTEK/TEK 17:
RISIKOKLASSE 2
BRANNKLASSE 3

R90 HOVEDBÆRING A2—s1,d0
R60 SEKUNDÆRBÆRING A2—s1,d0

ETASJEN UTSTYRES MED FØLGENDE JFR. BRANNRAPPORT:
—BRANNALARMANLEGG KAT. 2 MED DIREKTE VARSLING
—TÅLEVARSLING
—SPRINKLERANLEGG 12845
—LEDESYSYSTEM
—SLOKKEUTSTYR I FORM AV BRANNSLANGER SUPPLERT MED
HÅNDSLØKKERE I TEKNISKE ROM

BRANNTEGNINGER SKAL SES I SAMMENHENG MED
BRANNKONSEPT

-  EI60 [A60] A2—s1,d0 Branncellebegrensende
-  Røyktett skille
-  Rømningsretning
-  Rømningsvei
-  Flukttrase
-  Interntrapp
-  E90C — dørklasse
-  EI,60Sa [B60] — dørklasse
-  EI,30CSa — dørklasse
-  Tørruttak brannvesen
-  TX Trappnummer
-  FRI Trapp til det fri
-  GLASSGÅRD Trapp til glassgård
-  xxxp Antall personer

OPPDRAGSGIVER:
BÆRUM KOMMUNALE
PENSJONSKASSE (BKP)

FORPROSJEKT/RAMMESØKNAD

UNDERLAGSFILER FRA ARKITEKT
MOTTATT 25.01.2019

B	01.02.19	Revidert tegning	JOA
A	29.01.19	Nytt underlag. Revidert tegning	SIFH
Rev.	Dato	Revisjonen gjelder	Sign.
Gårdsnummer	Bruksnummer	Underlagets filnavn	
52	127		

TILTAKSHAVER
BÆRUM KOMMUNALE
PENSJONSKASSE (BKP)

PROSJEKT
ARNOLD HAUKELANDSPASS 10
BKP SANDVIKA

TEGNING
BRANNTegning
PLAN 2. ETASJE

TEGNET AV SIFH	KONTROLLERT TB	SK TK	DATO 17.12.18
INT. PROSJ.NR. X297	FILNAVN X297 Plan 2 etg	ARKFORMAT A1/A3	



MÅLESTOKK A1-1: 225 A3-1: 450	FAG Br	TEGN. NR. Br20-30-02	REV. B
-------------------------------------	-----------	-------------------------	-----------