

LUFTMENGDEBEREGNING SYSTEM 36.0x

Multiconsult

Prosjektnr: 10209384
Prosjekt: Sentrumsgården
Betjener: 1.etg NAV
System: 360.01

Rom nr	Funksjon	Personbelastning	Materialbelastning	Avrundet mengde [m3/h]	
		[pe]	[m2]	Avtrekk	Tilluft
101	Møterom	10	20,6	500	500
102	Brukermøte	4	7,7		160
103	Brukermøte	4	7,7		160
104	Brukermøte	4	7,7		160
105	Brukermøte	4	7,7		160
106	Brukermøte	4	7,7		160
107	Brukermøte	6	14,0		250
108	Data	1	8,1		100
109	Kommunikasjon	2	51,3	1150	200
110	WC	1	2,0	100	
111	WC	1	2,0	100	
112	WC	1	4,0		
113	Brukertrening	4	20,0	250	250
114	Kontor	1	10,0	120	120
115	Åpent brukerareal	10	102,3	800	800
116	Kommunikasjon	4	52,8	730	
117	Møterom	10	20,3	500	500
118	Brukermøte	4	7,7		160
119	Brukermøte	6	12,5		250
120	Brukermøte	4	7,7		160
121	Brukermøte	4	7,7		160
		89,0	381,5	4250	4250