

LUFTMENGDEBEREGNING SYSTEM 36.0x

Prosjektnr: 10209384
Prosjekt: Sentrumsgården
Betjener: 2.etg NAV
System: 360.01

Rom nr	Funksjon	Personbelastning	Materialbelastning	Avrundet mengde [m3/h]		Kommentar
		[pe]	[m2]	Avtrekk	Tilluft	
201	Kontor	2	12,0	120	120	
202	Kontor	2	11,2	120	120	
203	Kontor	2	11,2	120	120	
204	Kontor	2	11,1	120	120	
205	Kontor	2	11,2	120	120	
206	Kontor	2	11,2	120	120	
207	Kontor	2	11,4	120	120	
208	Kontor	2	12,7	150	150	
209A	Kontor	2	9,4	120	120	
209B	Arkiv	1	12,9	120	120	
210	HCWC	1	4,5	100		Balansert mot 239 korridor
211	WC	1	2,7	100		Balansert mot 239 korridor
212	WC	1	2,1	100		Balansert mot 214A gang
213	Dusj	1	2,2	100		Balansert mot 214A gang
214	BK	1	2,0	100		Balansert mot 214A gang
214A	Gang	1	4,0		300	Balansert mot 212, 213 og 214
215	Lager	1	10,3	100	100	
216	WC	1	1,9	100		Balansert mot 261 gang
217	Møterom	9	17,7	400	400	
218	Lager	1	10,6	100	100	
219	Kopi	1	6,5	100	100	
219A	Sosial	10	16,7	300	300	
220	Kontor	2	18,0	180	180	
221	Kontor	1	11,2	120	120	
222	Kontor	1	11,2	120	120	
223	Kontor	1	11,0	120	120	
224	Møterom	25	47,4	1000	1000	
224A	Møterom	22	42,7	900	900	
225	Kantine	60	114,5	2200	2400	Balansert mot 228 kjøkken
226	Teknisk	1	4,5	100	100	
228	Kjøkken	2	10,3	200		Balansert mot 225
229	WC	1	2,7	100		Balansert mot 242 gang
239	Korridor	2	10,3		200	Balansert mot 210 og 211
240	Korridor	2	44,2	400	400	
241	Korridor	2	17,1	200	200	
242	Gang	1	3,3		100	Balansert mot 229
260	Trapp	1	11,4	100	100	
261	Gang	1	8,6		100	Balansert mot 216

168,5

563,9

8570

8570