

LUFTMENGDEBEREGNING SYSTEM 36.0x



Prosjektnr: 10209384
Prosjekt: Sentrumsgården
Betjener: 1.etg - øvrige arealer
System: 360.02

Rom nr	Funksjon	Personbelastning [pe]	Materialbelastning [m2]	Avrundet mengde [m3/h]		Kommentar
				Avtrekk	Tilluft	
139	Vestibyle	1	74,1	250	250	
140	Trapp		13,8			
141	Gang	1	6,3	100	100	
142	Lager	1	4,2	100	100	
143	Hvelv	1	9,8	100	100	
144	Ukjent	2	27,2	250	250	
145	Kontor	2	20,7	200	200	
146	Kontor	1	14,5	130	130	
147	WC	1	2,0	100		Balansert mot 148
148	Gang	1	3,2		100	Balansert mot 147
149	WC	1	1,7	100		Balansert mot 150
150	Gang	1	2,8		100	Balansert mot 149
151	Ukjent	1	7,7	100	100	
152	Ukjent	1	1,5			
153	Kontor	1	12,7	120	120	
154	Kontor	1	10,8	120	120	
155	Kontor	1	10,8	120	120	
156	Kontor	1	11,6	120	120	
157	Kontor	1	11,7	120	120	
158	Kontor	1	12,8	120	120	
159	Kontor	1	11,0	120	120	
160	Åpent areal	10	152,0	1400	1400	
161	Inngang bank	1	16,5	150	150	
162	Bakrom/lager	1	25,1			
		34,0	464,5	3820	3820	