

LUFTMENGDEBEREGNING SYSTEM 36.0x



Prosjektnr: 10209384
Prosjekt: Sentrumsgården
Betjener: 2.etg - øvrige arealer
System: 360.02

Rom nr	Funksjon	Personbelastning	Materialbelastning	Avrundet mengde [m3/h]		Kommentar
		[pe]	[m2]	Avtrekk	Tilluft	
230	Kontor	2	16,5	180	180	
231	Kontor	1	11,2	120	120	
232	Kontor	1	12,3	120	120	
233	Kontor	1	12,5	120	120	
234	Møterom	10	17,4	400	400	
235	Gang	1	4,4	100	100	
236	Korridor	2	33,4	300	300	
237	Korridor	2	24,6	250	250	
243	Kontor	1	9,5	120	120	
244	Kontor	1	10,2	120	120	
245	Lager	1	11,8	100	100	
246	Lager	1	7,6	100	100	
247	Arkiv	1	13,3	100	100	
248	Matrom	10	35,7	500	500	
249	Kontor	1	14,6	150	150	
250	Kontor	1	14,6	150	150	
252	Kontor	1	15,0	150	150	
253	WC	1	2,0	100		Balansert mot 254
254	Gang	1	3,2		100	Balansert mot 253
255	WC	1	1,7	100		Balansert mot 256
256	Gang	1	2,8		100	Balansert mot 255
257	Garderobe	2	5,3	100	100	
258	Slappe av	2	4,1	100	100	
259	Møterom	12	36,9	600	600	

58,0

320,6

4080

4080