

Utgave	Endring	Dato	Signatur	Dato	18.01.2019	Kunde prosjekt	Tegning tittel	Oppdrag nr.	Rom
		18.01.2019	Utført	MA		Bærum Kommune	Kursfortegnelse underfordeling UF01	5161364	U.etg
Skjema anses som orienterende og avklarer ikke nødvendig alle kurser og detaljer for gjennomføring og bygging. Slik detaljering forutsettes gjennomført i detaljprosjekteringsfase - og inngår i totalentreprisen.			Godkjent	OvSHa		Gullhaug			
F01	Kursfortegnelse underfordeling E01			Navn					Vedlegg 3.3.7

Fordelingsnavn	Kurs nr								Sikring Ampere	Tekst
				Kabel						
	L01			2x2,5mm2					16A-C	Lys 087 og 054
	L02			2x2,5mm2					16A-C	Lys 086
	L03			2x2,5mm2					16A-C	Lys 070,069,088,067,066,065,064,063 og 062
	L04			2x2,5mm2					16A-C	Lys 059,060,061,056,057 og 058
	L05			2x2,5mm2					16A-C	Lys heissjakt+nødllys og brannsentral+jordfeil overvåkning
	L06			2x2,5mm2					16A-C	Lys utvendig
	T01			4x6mm2					50A-C	Tørketrommel
	T02			4x4mm2					25A-C	Vaskemaskin
	T03			4x1,5mm2					16A-C	Elektrisk rulle
	T04			4x6mm2					25A-B	VVB
	T05			4x6mm2					25A-B	VVB
	T06			4x6mm2					25A-B	VVB
	T07			2x2,5mm2					16A-C	Støvsuger
	T08			2x2,5mm2					16A-C	Støvsuger
	T09			2x2,5mm2					16A-C	Stikk data 067 og 065
	T10			2x2,5mm2					16A-C	Stikk data 069
	V01			3x2,5mm2					16A-B	Varme 086, 064 og 067
	V02			3x1,5mm2					10A-B	Varme 065 og 066
	V03			2x2,5mm2					16A-C	Varmekabel på varmtvannsledning
	JFV03			-					2X25A	Jordfeilbryter kurs V03
	V04			2x2,5mm2					16A-C	Varmekabel på varmtvannsledning
	JFV04			-					2X25A	Jordfeilbryter kurs V04
	T11			-					-	Styrestrøm
										reserve
										reserve
										reserve
										reserve