

Ordre 2204.41

Prosjekt

2204 | Serviceoppdrag 2019

Ordrenavn

Landåshallen

Referanse**Sted****Dato**

11.03.2019

Leveransedato**Kunde navn****Kunde tlf****Kunde epost****Beskrivelse av arbeidet**

Prøvetaking tak.

Asfalt direkte på betong, isopor og flere lag papp. Innfesting: spikes

Nr.1: Lavt atb tak like utenfor utgang til takene. Veldig vått, spesielt mellom lagene med tekking, også under isolasjon.

Nr.2: Flate topptak papp kortside mot folietak. Vått.

Nr.3: på "bue" opp mot tildekket glassfelt. Tørt. Her ligger et sjikt mellom isopor og tekking (ref. Innlevert prøve). Ellers lik oppbygging som resten.

Nr.4: Renne langsida mot fotballbane. Veldig vått, spesielt mellom lagene med tekking, også under isolasjon.

Nr.5: høyt takutstikk mot fotballbane, langsida. Tørt

Nr.6: Lavt, langt takutstikk langsida mot fotballbane. Tørt.

Bilder vedlagt

Kommentar fra kunde**Underskrift av kunde**

□



20190311_134630.jpg

13.03.2019 07:35



20190311_130543.jpg

13.03.2019 07:35



20190311_124623.jpg

13.03.2019 07:35



20190311_122625.jpg

13.03.2019 07:35



20190311_122146.jpg

13.03.2019 07:35



20190311_121553.jpg

13.03.2019 07:35



20190311_121540.jpg

13.03.2019 07:35



20190311_120724.jpg

13.03.2019 07:35



20190311_120615.jpg

13.03.2019 07:35

20190313_070841.jpg

13.03.2019 07:35



20190313_070555.jpg

13.03.2019 07:35



Screenshot_20190313-071138.jpg

13.03.2019 07:35

