

Addendum 1 – Supplerende og endrede opplysninger i anbudet knyttet til asfaltarbeider og fresing 2019.

Følgende gjøres gjeldende:

Nytt pkt 2.1.5.10 i konkurransegrunnlaget under kapitel 2.1.5 Spesielle krav til dokumentasjon og trekkregler:

Hvis minimumskravet ved stikkprøvekontroll og gjennomgang av dokumentasjon knyttet til Ska11 med PmB ikke oppfylles, vil følgende trekkregel gjøres gjeldende for antall tonn levert i kontraktperioden; det trekkes kr 3,- pr. kg CO₂eq/tonn asfalt under angitt grense 70 kg CO₂eq/tonn asfalt. (Dersom det leveres 2000 tonn i kontraktperioden og stikkprøvekontroll viser 80 kg CO₂eq/tonn asfalt blir det totale trekket i oppgjøret $2000t \times 10 \times 3 = \text{kr.}60\,000,-$)

Hvis minimumskravet ved stikkprøvekontroll og gjennomgang av dokumentasjon knyttet til Agb11 masser ikke oppfylles vil følgende trekkregel gjøres gjeldende for antall tonn levert i kontraktperioden; det trekkes kr 3,- pr. kg CO₂eq/tonn asfalt under angitt grense 60 kg CO₂eq/tonn asfalt. (Dersom det leveres 4000 tonn i kontraktperioden og stikkprøvekontroll viser 70 kg CO₂eq/tonn asfalt blir det totale trekket i oppgjøret $4000t \times 10 \times 3 = \text{kr.}120\,000,-$)

Mottatte spørsmål knyttet til mengdebeskrivelse:

1. 03.7 - Ma med 160/220 bindemiddel tilsvarer agb. Er korrekt bindemiddel oppgitt her?
2. 03.10 - Ikke samsvar mellom beskrivelse i konkurransegrunnlag 2.1.4.11 Rød asfalt - spesifikasjon og mengdebeskrivelse i post 03.10.
3. 03.11 - Steinkvalitet: mølleverdi < 10. Er dette korrekt?
4. Post 03.37 i mengdebeskrivelsen er oppgitt i enhetsbenevnelse tonn. Er dette korrekt?

Endring av mengdebeskrivelse:

Endrede poster:

Belastningen av ÅDT er endret på postene under:

Post nr: 03.1, 03.2, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.8, 03.9, 03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14, 03.15, 03.16

Post nr 03.7 Bindemiddel endret til VL12000. Belastning av ÅDT er også endret jfr. ovenfor.

Post nr 03.37: Enhet endret fra tonn til areal.

Post nr 03.10: Asfalttype, nominell steinstørrelse og krav til steinkvalitet er endret.

Post nr 03.11: Krav til steinkvalitet er endret.

Post nr 03.1 – 03.4: Krav til steinkvalitet er redigert til rubrikk "andre krav", men påvirker ikke innholdet i postene.

Vedlagt oppdatert konkurransegrunnlag og korrigeret mengdebeskrivelse i tråd med ovennevnte. Dette skal legges til grunn for prissetting av arbeidene.