

R3 Entreprenør AS
Att: Morten Stigen
c/o Fakturamottak
Postboks 4523

8608 MO I RANA

SINTEF Molab as
Org. nr.: NO 953 018 144 MVA
Postboks 611
8607 Mo i Rana
www.sintefmolab.no
Tlf: 404 84 100
Ordrenr.: 76756
Rapportref.: Asbestanalyse
Nedregate 50
Bestillingsnr.: Prosjekt 194254
Rev. nr.: 0
Sider + bilag: 1
Dato: 07.03.2019

RAPPORT

Asbestanalyse Nedregate 50

Asbest:

Det er mottatt 6 prøver for undersøkelse. Kunden har prøvetatt.

Preparering er utført i hht. intern prosedyre og prøvene er undersøkt i elektronmikroskop (SEM) med energidispersivt spektrometer (EDS / EDX).

Fiberanalysen er utført etter kriterier som er beskrevet i «Forskrift om utførelse av arbeid, best.nr. 703». Med asbest menes de fibrøse, krystallinske silikatmineralene krysotil (hvit asbest), krokidolitt, (blå asbest), amositt (brun asbest) antofyllittasbest, tremolittasbest og aktinolittasbest.

Med asbestfiber menes fibre med lengde $\geq 5 \mu\text{m}$, diam. $\leq 3 \mu\text{m}$ og forholdet lengde/bredde er minst 3:1. Med asbeststøv menes svevende asbestfibre eller avsatte asbestfibre som kan bli svevende i arbeidsmiljøet.

Resultat:

Prøve nr.	Prøvemerkning	Asbestregistrering
76756-001	Tettemasse i fuge, ventilasjonskanal, korridor, 3.etg	Ikke registrert asbest
76756-002	Veggplate, korridor 3.etg	Ikke registrert asbest
76756-003	Gulvbelegg, gulv, korridor, 3.etg	Ikke registrert asbest
76756-004	Tettemasse i fuge, ventilasjonskanal, åpent område, 3.etg	Krysotilasbest
76756-005	Gulvbelegg, arkivrom, 3.etg	Ikke registrert asbest
76756-006	Veggplate, vegg utvendig bak trekledning, 3.etg	Ikke registrert asbest

Generelt:

For materialer som inneholder asbest gjelder følgende:
Avfallsstoffnr.: 7250, EAL-kode 170601 (isolasjon) / 170605 (byggematerialer).

Utført av:

Eliza Buøy
Ansvarlig