

Fredriksten festning

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1	ZK2.1121223 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 2 - 50 - 110 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 2 - Skal ikke ligge i klumper Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 3 - Ugras skal ikke utkonkurrere graset <i>Lokalisering:</i> Se kart <i>Driftssesong:</i> 15 april-15oktober <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Løvknuses fortløpende på stedet, dette påvirker ikke driftssesongen. Løv fra veier og plasser blåses opp på plen og knuses på stedet <i>Miljøkrav:</i> Begrenset bruk av plantevernmidler <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	0,00		
2	ZK2.212A SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal Kvalitet på skjøtsel av grasbakke: KVALITETSKLASSE 2 Slått Graset skal slås inntil tre ganger i vekstsesongen. Første slått skal skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Siste slått utføres før graset avmodning. Øvrig behov for slått tilpasses lokalitet. Klipping mot sokler mv. Gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes én gang i vekstsesongen. Avklipp Avklipp skal ikke hemme graset tilvekst vesentlig. <i>Lokalisering:</i> Se kart <i>Driftssesong:</i> 15 april-15oktober <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Festningsvoller <i>Innstilt slåttehøyde:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Behandling av avklipp:</i> males på stedet <i>Andre krav:</i> Levrandør tar samtidig en sjekk av oppslag i fuger på festningsmur, dette ligger inne i posten	m ²	0,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fredriksten festning :					

Fredriksten festning

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
3	ZK2.71111003A SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Uspesifisert Treform: Uspesifisert Næringsbalanse: Klasse 3 - Ikke oppstå vekststagnasjon <i>Lokalisering:</i> Etter avtale <i>Driftssesong:</i> 15 april-15oktober <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> <i>Miljøkrav:</i> <i>Andre krav:</i> Stammeskudd tas samtidig med skjøtsel	stk	0		
4	ZK8.62127 TØMMING AV AVFALL Antall per år Type installasjon: Avfallsbeholder Frekvens: 1 gang per uke <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Spesifikasjon av beholder:</i> Beholder med lokk <i>Type avfall:</i> Restavfall <i>Mengde avfall:</i> <i>Andre krav:</i> Nei	stk	20		
5	ZK7.3132009 BRØYTING OG STRØING Areal per år Areal: Uspesifisert Dekke: Asfalt og grus <i>Lokalisering:</i> Se brøytekart <i>Driftssesong:</i> 15 oktober - 15 april <i>Utløsningskriteria:</i> 7cm <i>Gjennomføringstid:</i> I henhold til prioritering gitt av festningsforvalter <i>Snø- og isopplag:</i> <i>Strømiddel:</i> 2-4mm knuste steinmasser <i>Miljøkrav:</i> begrenset bruk av salt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	0,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fredriksten festning :					

Fredriksten festning

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
6	ZK7.3142210 HÅNDRYDDING AV SNØ OG HÅNDSTRØING Areal per år Areal: Sti Dekke: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> brøytekart <i>Driftssesong:</i> 15 oktober - 15 april <i>Utløsningskriteria:</i> 7cm <i>Gjennomføringstid:</i> I henhold til prioritering gitt av festningsforvalter <i>Snø- og isopplag:</i> Valgfritt <i>Strømiddel:</i> 2-4mm knuste steinmasser <i>Miljøkrav:</i> Begrenset bruk av salt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	0,00		
7	ZK7.3315001 FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL Areal per år Metode: Vårfeiing Areal: Uspesifisert Dekke: Asfalt eller betong <i>Lokalisering:</i> brøytekart <i>Driftssesong:</i> Etter avtale med festningsforvalter <i>Frekvens:</i> <i>Miljøkrav:</i> Uspesifisert <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	0,00		
Sum denne side:					
Sum Fredriksten festning :					