

POS	BESKRIVELSE	EL-EFFEKT	TILK	KV	VV	AVL	MERKNADER
							LISTEN ER FORELØPIG
1							
2							
3	vekt	x	stikk				
4	vegghylle						spikerslag
5	utpakkingsbenk vegghengt						spikerslag
6							
7	reoler						
8	rekvisitalager						
9	reoler						
10							
11	reoler						
12	fryserom	x				x	prefabrikkerte elementer
13	reoler						
14	reoler						
15	kjølerom	x				x	prefabrikkerte elementer
16	reoler						
17	reoler						
18	kjølerom	x				x	prefabrikkerte elementer
19	tørrvarelager	x					
20	reoler						
21	gulvrenne					x	med rustfri løs rist og silspann
22	gulvrenne					x	med rustfri løs rist og silspann
23	gulvrenne					x	med rustfri løs rist og silspann
24	gulvrenne					x	med rustfri løs rist og silspann
25							
26	arbeidsbenk hev senk	x	stikk				
27							
28	arbeidsbenk hev senk	x	stikk				
29							
30	arbeidsbenk med kum vegghengt			x	x	x	
31							
32	arbeidsbenk vegghengt						

POS	BESKRIVELSE	EL-EFFEKT	TILK	KV	VV	AVL	MERKNADER
33							
34	mikser	16a3fas	stikk				
35							
36	kjølt arbeidsbord	10a1fas	stikk				
37							
38	håndvask			x	x	x	berøringsfri armatur
39							
40	arbeidsbenk hev senk	x	stikk				
41							
42	kokegryte	20kW	fast	x			
43	gulvbrønn					x	med rustfri løs rist og silspann
44	avlastning						
45							
46							
47	stekepanne	16kW	serv.br				
48	gulvbrønn					x	med rustfri løs rist og silspann
49							
50	avlastning						
51	kokebord	20kW	serv.br				
52	avlastning						
53	kombidamper 6 + 10 GN i rack	12+20kW	serv.br	x	x	x	
54	hurtigkjøl som understell	4kW	serv.br			x	
55	sluk					x	med rustfri løs rist og silspann
56	kombidamper 6 GN	12kW	serv.br	x	x	x	
57	arbeidsbenk hev senk	x	stikk				
58	avtrekk	x					behov-styrt med belysning
59	rangering						
60	kjøleskap	10a1fas	stikk				låsbart med glassdør
61	håndvask			x	x	x	berøringsfri armatur
65	vogner for utkjøring av mat	3kW	stikk				vannbad med varmeskap under
66	vogner for utkjøring av mat	3kW	stikk				vannbad med varmeskap under
67	vogner for utkjøring av mat	3kW	stikk				vannbad med varmeskap under
69							
70	kjøleskap	10a1fas	stikk				låsbart med glassdør

POS	BESKRIVELSE	EL-EFFEKT	TILK	KV	VV	AVL	MERKNADER
71	kjøleskap	10a1fas	stikk				låsbart med glassdør
72							
73	gulvrenne					x	med rustfri løs rist og silspann
74	gulvrenne					x	med rustfri løs rist og silspann
75	håndvask			x	x	x	
76							
77	forvaskebenk			x	x	x	med forspyer
78	sluk						med rustfri løs rist og silspann
79							
80	oppvaskmaskin	16kW	serv.br.	x	x	x	selvkondenserende
82							
83	tørkebane						
84	reol						
85	reol på hjul						reol for mat som skal hentes til hjemmeboende
	GENERELL INFORMASJON						
	alt trefaset utstyr leveres uten kabel						
	gulvbrønner tilpasses etter instruks fra leverandør						
	spikerslag for veggehengte benker og vegghyller						
	blandebatteri til kummer skal ha ett grep og høy tut						
	i tillegg til el til utstyr i listen kommer arbeidsstikk markert på tegning.						
	disse skal ha høyde 1100 mm fra gulv						
	ta hensyn til oppkant på arbeidsbenker						